

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2017 года

Глава 6
СН-2012.6-3

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 3
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта городских объектов
отраслей «Здравоохранение»,
«Физическая культура и спорт»

Москва 2016

СОДЕРЖАНИЕ

	Техническая часть	99
Отдел № 2.	Стены и перекрытия	102
<i>Раздел № 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	102
Таблица № 3-0211-157.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях	102
Таблица № 3-0211-158.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи	102
Таблица № 3-0211-159.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях	103
Таблица № 3-0211-160.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях	104
Таблица № 3-0211-161.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи	104
Таблица № 3-0211-162.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях	105
Таблица № 3-0211-163.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских учреждениях	106
Таблица № 3-0211-179.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских колледжах	106
Таблица № 3-0211-180.	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах	107
Отдел № 5.	Полы	107
<i>Раздел № 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	107
Таблица № 3-0511-124.	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях	107
Таблица № 3-0511-125.	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи	108
Таблица № 3-0511-126.	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в медицинских учреждениях	109
Таблица № 3-0511-127.	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений	110
Таблица № 3-0511-128.	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи	110
Таблица № 3-0511-129.	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений	111
Таблица № 3-0511-130.	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений	112
Таблица № 3-0511-131.	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи	112
Таблица № 3-0511-132.	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений	113
Таблица № 3-0511-133.	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений	114
Таблица № 3-0511-134.	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) подстанций скорой медицинской помощи	114
Таблица № 3-0511-135.	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) медицинских учреждений	115
Таблица № 3-0511-136.	Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений	116
Таблица № 3-0511-181.	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей,	116

Таблица № 3-0511-182.	гардеробных в медицинских колледжах Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей	117
Таблица № 3-0511-183.	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей	117
Таблица № 3-0511-184.	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей	117
Отдел № 6.	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	118
<i>Раздел № 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	118
Таблица № 3-0611-151.	Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях	118
Таблица № 3-0611-152.	Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи	118
Таблица № 3-0611-153.	Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях	119
Таблица № 3-0611-178.	Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах	120
Отдел № 7.	Водоснабжение	120
<i>Раздел № 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	120
Таблица № 3-0722-1.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	120
Таблица № 3-0722-2.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	121
Таблица № 3-0722-3.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	121
Таблица № 3-0722-4.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	122
Таблица № 3-0722-9.	Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	122
Таблица № 3-0722-11.	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	123
Таблица № 3-0722-137.	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений	123
Таблица № 3-0722-138.	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений	123
Таблица № 3-0722-141.	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений	124
Таблица № 3-0722-142.	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений	124
Таблица № 3-0722-190.	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	124
<i>Раздел № 31.</i>	<i>Ремонт</i>	125
Таблица № 3-0731-5.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	125
Таблица № 3-0731-6.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	125
Таблица № 3-0731-7.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	126
Таблица № 3-0731-8.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	126
Таблица № 3-0731-10.	Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	127
Таблица № 3-0731-12.	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	127
Таблица № 3-0731-139.	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений	127
Таблица № 3-0731-140.	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений	128
Таблица № 3-0731-143.	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	128
Таблица № 3-0731-144.	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений	128

Таблица № 3-0731-191.	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	129
Отдел № 8.	Канализация и водосток	129
<i>Раздел № 11.</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	129
Таблица № 3-0811-29.	Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов	129
Таблица № 3-0811-30.	Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений	130
Таблица № 3-0811-31.	Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи	130
Таблица № 3-0811-32.	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений	131
Таблица № 3-0811-33.	Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов	132
Таблица № 3-0811-34.	Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений	132
Таблица № 3-0811-35.	Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи	133
Таблица № 3-0811-36.	Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений	133
Таблица № 3-0811-154.	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях	134
Таблица № 3-0811-155.	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи	134
Таблица № 3-0811-156.	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях	135
Таблица № 3-0811-185.	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах	136
Таблица № 3-0811-193.	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей	136
Таблица № 3-0811-194.	Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей	136
<i>Раздел № 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	137
Таблица № 3-0822-13.	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	137
Таблица № 3-0822-14.	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	137
Таблица № 3-0822-15.	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	138
Таблица № 3-0822-16.	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	138
Таблица № 3-0822-21.	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	139
Таблица № 3-0822-22.	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	139
Таблица № 3-0822-23.	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	140
Таблица № 3-0822-24.	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений	140
<i>Раздел № 31.</i>	<i>Ремонт</i>	141
Таблица № 3-0831-17.	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	141
Таблица № 3-0831-18.	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	141
Таблица № 3-0831-19.	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	142
Таблица № 3-0831-20.	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	142
Таблица № 3-0831-25.	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	143
Таблица № 3-0831-26.	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	143
Таблица № 3-0831-27.	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	144
Таблица № 3-0831-28.	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов,	144

Отдел № 9.	задвижек медицинских учреждений	
<i>Раздел № 22.</i>	Отопление и теплоснабжение	145
Таблица № 3-0922-37.	<i>Техническое обслуживание</i>	145
Таблица № 3-0922-38.	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	145
Таблица № 3-0922-39.	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	145
Таблица № 3-0922-40.	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	146
Таблица № 3-0922-108.	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	146
Таблица № 3-0922-109.	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	147
Таблица № 3-0922-110.	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	148
Таблица № 3-0922-111.	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	148
Таблица № 3-0922-192.	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений	149
Таблица № 3-0922-195.	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей	150
<i>Раздел № 31.</i>	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	150
Таблица № 3-0931-41.	Ремонт	151
Таблица № 3-0931-42.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	151
Таблица № 3-0931-43.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	151
Таблица № 3-0931-44.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	152
Таблица № 3-0931-196.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	152
Отдел № 10.	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	153
<i>Раздел № 22.</i>	Вентиляция и кондиционирование воздуха	153
Таблица № 3-1022-112.	<i>Техническое обслуживание</i>	153
Таблица № 3-1022-113.	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов	153
Таблица № 3-1022-122.	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений	154
Таблица № 3-1022-123.	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи	154
Таблица № 3-1022-197.	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений	155
<i>Раздел № 31.</i>	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских колледжей	156
Таблица № 3-1031-114.	Ремонт	156
Таблица № 3-1031-115.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов	156
Таблица № 3-1031-118.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений	157
Таблица № 3-1031-119.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи	157
Таблица № 3-1031-198.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений	158
Отдел № 11.	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей	159
<i>Раздел № 22.</i>	Электроосвещение и силовое электрооборудование	159
Таблица № 3-1122-166.	<i>Техническое обслуживание</i>	159
	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	159

Таблица № 3-1122-167.	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	160
Таблица № 3-1122-168.	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений	161
Таблица № 3-1122-172.	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	162
Таблица № 3-1122-173.	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	162
Таблица № 3-1122-174.	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	163
Таблица № 3-1122-186.	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей	164
Таблица № 3-1122-188.	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	164
<i>Раздел № 31.</i>	<i>Ремонт</i>	165
Таблица № 3-1131-169.	Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	165
Таблица № 3-1131-170.	Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	165
Таблица № 3-1131-171.	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений	166
Таблица № 3-1131-175.	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	167
Таблица № 3-1131-176.	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	167
Таблица № 3-1131-177.	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	168
Таблица № 3-1131-187.	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей	169
Таблица № 3-1131-189.	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	169
Отдел № 12.	Сети связи и сигнализации	170
<i>Раздел № 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	170
Таблица № 3-1222-45.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	170
Таблица № 3-1222-46.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	171
Таблица № 3-1222-47.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	171
Таблица № 3-1222-48.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	172
Таблица № 3-1222-53.	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	172
Таблица № 3-1222-54.	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	173
Таблица № 3-1222-55.	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	174
Таблица № 3-1222-56.	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	175
Таблица № 3-1222-61.	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	176
Таблица № 3-1222-62.	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	177
Таблица № 3-1222-65.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	178
Таблица № 3-1222-66.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	178
Таблица № 3-1222-67.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	179
Таблица № 3-1222-68.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	180

Таблица № 3-1222-73.	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	181
Таблица № 3-1222-75.	Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений	182
Таблица № 3-1222-77.	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	182
Таблица № 3-1222-78.	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	183
Таблица № 3-1222-81.	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	183
Таблица № 3-1222-82.	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	184
Таблица № 3-1222-85.	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	184
Таблица № 3-1222-86.	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	185
Таблица № 3-1222-87.	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	185
Таблица № 3-1222-88.	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	186
Таблица № 3-1222-93.	Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	186
Таблица № 3-1222-95.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	187
Таблица № 3-1222-96.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	187
Таблица № 3-1222-97.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	188
Таблица № 3-1222-98.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских учреждений	189
Таблица № 3-1222-103.	Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	190
Таблица № 3-1222-116.	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	190
Таблица № 3-1222-145.	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	191
Таблица № 3-1222-147.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	191
Таблица № 3-1222-148.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	192
Таблица № 3-1222-164.	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	193
Таблица № 3-1222-199.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	193
Таблица № 3-1222-201.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	194
Таблица № 3-1222-203.	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	194
Таблица № 3-1222-205.	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	194
Таблица № 3-1222-207.	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских колледжей	195
Раздел № 31.	Ремонт	195
Таблица № 3-1231-49.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	195
Таблица № 3-1231-50.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	196
Таблица № 3-1231-51.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	196
Таблица № 3-1231-52	. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	197

Таблица № 3-1231-57.	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	197
Таблица № 3-1231-58.	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	198
Таблица № 3-1231-59.	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	199
Таблица № 3-1231-60.	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	200
Таблица № 3-1231-63.	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	201
Таблица № 3-1231-64.	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	202
Таблица № 3-1231-69.	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	203
Таблица № 3-1231-70.	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	203
Таблица № 3-1231-71.	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	204
Таблица № 3-1231-72.	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	205
Таблица № 3-1231-74.	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	206
Таблица № 3-1231-76.	Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений	206
Таблица № 3-1231-79.	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	207
Таблица № 3-1231-80.	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	207
Таблица № 3-1231-83.	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	208
Таблица № 3-1231-84.	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	208
Таблица № 3-1231-89.	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	209
Таблица № 3-1231-90.	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	209
Таблица № 3-1231-91.	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	210
Таблица № 3-1231-92.	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	210
Таблица № 3-1231-94.	Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	211
Таблица № 3-1231-99.	Текущий ремонт системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	211
Таблица № 3-1231-100.	Текущий ремонт системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	212
Таблица № 3-1231-101.	Текущий ремонт системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	212
Таблица № 3-1231-102.	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских учреждений	213
Таблица № 3-1231-104.	Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	214
Таблица № 3-1231-117.	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	214
Таблица № 3-1231-146.	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	215
Таблица № 3-1231-149.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	215
Таблица № 3-1231-150.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	216
Таблица № 3-1231-165.	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	217
Таблица № 3-1231-200.	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	217
Таблица № 3-1231-202.	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	218
Таблица № 3-1231-204.	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	218

Таблица № 3-1231-206.	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	218
Таблица № 3-1231-208.	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских колледжей	219
Отдел № 13.	КИП и автоматика	219
<i>Раздел № 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	219
Таблица № 3-1322-105.	Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	219
<i>Раздел № 31.</i>	<i>Ремонт</i>	220
Таблица № 3-1331-106.	Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	220
Отдел № 17.	Бассейны	221
<i>Раздел № 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	221
Таблица № 3-1722-107.	Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года	221
Отдел № 90.	Показатели в целом по объекту	222
<i>Раздел № 31.</i>	<i>Ремонт</i>	222
Таблица № 3-9031-1001.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса	222
Таблица № 3-9031-1002.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений	223
Таблица № 3-9031-1003.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи	223
Таблица № 3-9031-1004.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений	224
Таблица № 3-9031-1005.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	225
Таблица № 3-9031-1006.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	226
Таблица № 3-9031-1007.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	226
Таблица № 3-9031-1008.	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений	227

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт» (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, катки, поликлиники, больничные корпуса, диспансеры, подстанции скорой помощи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 18 октября 2011 года № 38-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен по состоянию на 1 января 2017 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на основе уровня оплаты труда, установленного Департаментом экономической политики и развития города Москвы на одного работника в месяц, установленную на 01.01.2017 г., в размере:

- 1 разряд – 17 561 руб.
- 2 разряд – 24 523 руб.
- 3 разряд – 27 429 руб.
- 4 разряд – 33 822 руб.
- 5 разряд – 38 870 руб.
- 6 разряд – 45 432 руб.
- 7 разряд – 48 461 руб.
- 8 разряд – 51 743 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, составляет 38 870 руб. (средний разряд 4,3).

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

- Накладные расходы – 70%;
- Сметная прибыль – 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

- Накладные расходы – 78%;
- Сметная прибыль – 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м2 общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	3-0722-11, 3-0722-141, 3-0722-142, 3-0731-12, 3-0731-143, 3-0731-144	станция	Насосная станция кафедры водолечения
2	3-0722-9, 3-0722-137, 3-0722-138, 3-0731-10, 3-0731-139, 3-0731-140	узел	Узел присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию
3	3-1722-107	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухоотборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

9. Укрупненными показателями таблиц с 3-0811-33 по 3-0811-36 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

10. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих

сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

11. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

12. Укрупненными показателями на ежемесячную санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ за месяц, включая уборку различных поверхностей с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам, назначению и графику работы учреждения, включая ежедневные и генеральные уборки.

13. Укрупненными показателями по санитарной эксплуатации (уборке) учтено:

13.1. Получение, доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки;

13.2. Затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;

13.3. Сбор мусора в специальные емкости;

13.4. Промывка, просушка, уборка в специально отведенные места после окончания работ инвентаря, приспособлений и средств уборки;

13.5. Стоимость специальных моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и воды;

13.6. Затраты на приобретение инвентаря для уборки, которые учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся щетки, швабры, тряпки, ведра и т.д.

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0211-157. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.

4. Сухая уборка потолков.

5. Влажная уборка подоконников.

6. Мытье дверей.

7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-157-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2222,73	1221,82	-	23,45	855,28	122,18	11,44	
3-0211-157-2	для детей на 360 пос. в смену с молокобраздочным пунктом	2354,08	1294,11	-	24,68	905,88	129,41	12,12	
3-0211-157-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2484,32	1367,81	-	22,26	957,47	136,78	12,81	
3-0211-157-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2435,56	1336,01	-	30,74	935,21	133,60	12,51	
3-0211-157-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2455,24	1352,61	-	20,55	946,82	135,26	12,66	

Таблица № 3-0211-158. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.

4. Сухая уборка потолков.

5. Влажная уборка подоконников.

6. Мытье дверей.

7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-158-1	на 10 машин	2516,46	1385,28	-	22,96	969,69	138,53	12,97	
3-0211-158-2	на 20 машин	2376,98	1307,36	-	23,73	915,15	130,74	12,24	

Таблица № 3-0211-159. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-159-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2025,37	1110,17	-	27,06	777,12	111,02	10,39	
3-0211-159-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1943,17	1068,52	-	19,83	747,97	106,85	10,00	
3-0211-159-3	лабораторно-аппетный корпус	2249,70	1232,90	-	30,48	863,03	123,29	11,54	
3-0211-159-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1564,32	858,05	-	19,82	600,64	85,81	8,03	
3-0211-159-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТПМ на 100 мест	2588,95	1418,46	-	35,72	992,92	141,85	13,28	
3-0211-159-6	детский хоспис на 30 коек	2716,48	1494,55	-	26,30	1046,18	149,45	13,99	
3-0211-159-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2363,22	1297,23	-	28,21	908,06	129,72	12,15	
3-0211-159-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2423,80	1332,11	-	26,00	932,48	133,21	12,47	
3-0211-159-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2604,99	1433,13	-	25,36	1003,19	143,31	13,42	
3-0211-159-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2072,99	1138,89	-	22,99	797,22	113,89	10,66	
3-0211-159-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	2645,82	1457,08	-	23,08	1019,95	145,71	13,64	
3-0211-159-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2278,32	1248,80	-	30,48	874,16	124,88	11,69	
3-0211-159-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	2672,98	1471,21	-	24,80	1029,85	147,12	13,77	
3-0211-159-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2541,29	1399,52	-	22,16	979,66	139,95	13,10	
3-0211-159-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2817,51	1549,06	-	29,20	1084,34	154,91	14,50	
3-0211-159-16	блок столовой медицинского учреждения	1846,29	1012,98	-	22,93	709,08	101,30	9,48	

Таблица № 3-0211-160. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-160-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	8262,73	4547,95	-	76,43	3183,56	454,79		42,58
3-0211-160-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	9410,06	5180,86	-	84,51	3626,60	518,09		48,51
3-0211-160-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	10973,45	6048,55	-	86,06	4233,99	604,85		56,63
3-0211-160-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	9219,21	5067,09	-	98,45	3546,96	506,71		47,44
3-0211-160-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	8937,43	4929,39	-	64,53	3450,57	492,94		46,15

Таблица № 3-0211-161. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-161-1	на 10 машин	5100,47	2811,98	-	38,90	1968,39	281,20		26,33
3-0211-161-2	на 20 машин	5985,23	3297,08	-	50,48	2307,96	329,71		30,87

Таблица № 3-0211-162. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские

кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-162-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	20019,74	11008,55	-	204,34	7705,99	1100,86		103,07
3-0211-162-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	14413,98	7941,64	-	119,03	5559,15	794,16		74,35
3-0211-162-3	лабораторно-аппетный корпус	14147,58	7765,06	-	170,47	5435,54	776,51		72,70
3-0211-162-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	18919,50	10394,12	-	210,09	7275,88	1039,41		97,32
3-0211-162-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	10528,19	5781,17	-	122,08	4046,82	578,12		54,13
3-0211-162-6	детский хоспис на 30 коек	22825,78	12575,10	-	190,60	8802,57	1257,51		117,73
3-0211-162-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	11318,38	6227,14	-	109,53	4359,00	622,71		58,30
3-0211-162-8	женская консультация на 530 пос. в смену	10862,66	5980,14	-	98,41	4186,10	598,01		55,99
3-0211-162-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	13393,05	7377,01	-	114,43	5163,91	737,70		69,07
3-0211-162-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	17708,37	9755,01	-	149,35	6828,51	975,50		91,33
3-0211-162-11	патологоанатомический корпус госпиталя	22959,21	12590,90	-	295,59	8813,63	1259,09		117,88
3-0211-162-12	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	14042,63	7742,47	-	106,18	5419,73	774,25		72,49
3-0211-162-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	7424,88	4094,12	-	55,47	2865,88	409,41		38,33
3-0211-162-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	11937,17	6574,27	-	103,48	4601,99	657,43		61,55
3-0211-162-15	блок столовой медицинского учреждения	7019,70	3871,40	-	51,18	2709,98	387,14		36,25

Таблица № 3-0211-163. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских

учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье стен, потолков, подоконников и дверей с дезинфекцией.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-163-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2472,93	1350,21	-	42,56	945,14	135,02	12,64	
3-0211-163-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4195,05	2285,21	-	81,67	1599,65	228,52	21,40	
3-0211-163-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	2011,91	1098,55	-	34,51	768,99	109,86	10,29	
3-0211-163-4	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2202,33	1202,59	-	37,67	841,81	120,26	11,26	
3-0211-163-5	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	701,18	381,11	-	15,19	266,77	38,11	3,57	

Таблица № 3-0211-179. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских

колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-179-1	медицинский колледж на 650 учащихся	3669,88	2020,70	-	32,62	1414,49	202,07	18,92	

Таблица № 3-0211-180. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0211-180-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2151,43	1186,36	-	15,98	830,45	118,64		11,11

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0511-124. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-124-1	для детей на 360 пос. в смену с	2102,38	1082,63	-	153,65	757,84	108,26		10,14
3-0511-124-2	молочкозаводочным пунктом на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2099,42	1083,52	-	149,09	758,46	108,35		10,15
3-0511-124-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2130,65	1108,62	-	135,13	776,04	110,86		10,38
3-0511-124-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2175,70	1110,82	-	176,22	777,58	111,08		10,40
3-0511-124-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2592,09	1340,05	-	179,99	938,04	134,01		12,55

Таблица № 3-0511-125. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-125-1	на 10 машин	3043,00	1515,40	-	315,28	1060,78	151,54	14,19	
3-0511-125-2	на 20 машин	3487,98	1749,57	-	338,75	1224,70	174,96	16,38	

Таблица № 3-0511-126. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-126-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2051,71	1080,55	-	106,72	756,38	108,06	10,12	
3-0511-126-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1621,38	801,54	-	178,61	561,08	80,15	7,51	
3-0511-126-3	лабораторно-аппетный корпус	2379,95	1238,03	-	151,50	866,62	123,80	11,59	
3-0511-126-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1690,27	863,49	-	135,99	604,44	86,35	8,09	
3-0511-126-5	детский хостис на 30 коек	3330,34	1657,80	-	346,30	1160,46	165,78	15,52	
3-0511-126-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2223,88	1145,18	-	162,55	801,63	114,52	10,72	
3-0511-126-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1942,96	993,56	-	154,55	695,49	99,36	9,30	
3-0511-126-8	женская консультация на 530 пос. в смену	3968,33	1925,28	-	502,82	1347,70	192,53	18,03	
3-0511-126-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2898,28	1475,32	-	242,71	1032,72	147,53	13,81	
3-0511-126-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2131,84	1090,93	-	168,17	763,65	109,09	10,21	
3-0511-126-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	932,50	455,15	-	113,22	318,61	45,52	4,26	
3-0511-126-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1850,98	924,90	-	186,16	647,43	92,49	8,66	
3-0511-126-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3081,72	1581,05	-	235,82	1106,74	158,11	14,80	
3-0511-126-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2153,88	1113,07	-	150,35	779,15	111,31	10,42	
3-0511-126-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2186,97	1129,78	-	153,37	790,84	112,98	10,58	
3-0511-126-16	блок столовой медицинского учреждения	2167,89	1130,54	-	132,92	791,38	113,05	10,58	

Таблица № 3-0511-127. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-127-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	453,67	185,50	-	119,77	129,85	18,55	1,74
3-0511-127-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	478,82	188,09	-	140,25	131,67	18,81	1,76
3-0511-127-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	504,50	195,96	-	151,77	137,17	19,60	1,84
3-0511-127-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	465,86	164,12	-	170,45	114,88	16,41	1,54
3-0511-127-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	535,06	172,23	-	225,05	120,56	17,22	1,61

Таблица № 3-0511-128. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-128-1	на 10 машин	521,44	241,58	-	86,59	169,11	24,16	2,26
3-0511-128-2	на 20 машин	535,25	247,98	-	88,88	173,59	24,80	2,32

Таблица № 3-0511-129. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-129-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	734,18	340,15	-	121,92	238,10	34,01	3,19	
3-0511-129-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	572,29	198,27	-	215,40	138,79	19,83	1,86	
3-0511-129-3	лабораторно-аппетный корпус	593,04	183,80	-	262,20	128,66	18,38	1,72	
3-0511-129-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	524,52	187,64	-	186,77	131,35	18,76	1,76	
3-0511-129-5	детский хостис на 30 коек	697,27	345,71	-	74,99	242,00	34,57	3,24	
3-0511-129-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	618,01	224,82	-	213,34	157,37	22,48	2,11	
3-0511-129-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	764,50	308,37	-	209,43	215,86	30,84	2,89	
3-0511-129-8	женская консультация на 530 пос. в смену	662,70	200,66	-	301,51	140,46	20,07	1,88	
3-0511-129-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	768,20	309,21	-	211,62	216,45	30,92	2,90	
3-0511-129-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	925,37	367,71	-	263,49	257,40	36,77	3,44	
3-0511-129-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	120,55	33,85	-	59,61	23,70	3,39	0,32	
3-0511-129-12	патологоанатомический корпус госпиталя	915,45	424,13	-	152,02	296,89	42,41	3,97	
3-0511-129-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	593,54	294,26	-	63,87	205,98	29,43	2,76	
3-0511-129-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	570,25	254,34	-	112,44	178,04	25,43	2,38	
3-0511-129-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. смену	526,38	259,23	-	59,77	181,46	25,92	2,43	
3-0511-129-16	блок столовой медицинского учреждения	81,09	35,39	-	17,38	24,78	3,54	0,33	

Таблица № 3-0511-130. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-130-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	701,97	327,96	-	111,64	229,57	32,80		3,07
3-0511-130-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	636,69	299,08	-	98,34	209,36	29,91		2,80
3-0511-130-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	638,67	298,10	-	102,09	208,67	29,81		2,79
3-0511-130-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	731,41	333,33	-	131,42	233,33	33,33		3,12
3-0511-130-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	754,54	359,14	-	108,09	251,40	35,91		3,36

Таблица № 3-0511-131. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-131-1	на 10 машин	979,09	438,82	-	189,22	307,17	43,88		4,11
3-0511-131-2	на 20 машин	819,76	369,17	-	155,25	258,42	36,92		3,46

Таблица № 3-0511-132. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-132-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	545,89	203,14	0,91	179,32	142,21	20,31		1,90
3-0511-132-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	528,62	255,24	-	69,19	178,67	25,52		2,39
3-0511-132-3	лабораторно-аппетный корпус	718,87	340,84	-	105,36	238,59	34,08		3,19
3-0511-132-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	975,53	433,73	-	194,82	303,61	43,37		4,06
3-0511-132-5	детский хоспис на 30 коек	1040,53	495,16	-	149,24	346,61	49,52		4,64
3-0511-132-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	974,79	466,33	-	135,40	326,43	46,63		4,37
3-0511-132-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	869,66	346,44	0,39	245,68	242,51	34,64		3,24
3-0511-132-8	женская консультация на 530 пос. в смену	465,73	222,08	0,38	65,60	155,46	22,21		2,08
3-0511-132-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	683,62	241,26	0,85	248,49	168,89	24,13		2,26
3-0511-132-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	869,70	340,60	0,42	256,20	238,42	34,06		3,19
3-0511-132-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	3168,32	1522,20	-	428,36	1065,54	152,22		14,25
3-0511-132-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1080,66	512,53	-	158,11	358,77	51,25		4,80
3-0511-132-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	605,37	292,71	5,35	73,10	204,93	29,28		2,74
3-0511-132-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1131,01	533,24	-	171,18	373,27	53,32		4,99
3-0511-132-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	637,41	293,44	-	109,22	205,41	29,34		2,75
3-0511-132-16	блок столовой медицинского учреждения	1070,24	531,27	-	113,95	371,89	53,13		4,97

Таблица № 3-0511-133. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-133-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4349,61	835,34	0,75	2845,25	584,74	83,53		7,82
3-0511-133-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	4804,97	914,16	0,66	3158,82	639,91	91,42		8,56
3-0511-133-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4026,20	781,81	0,73	2618,22	547,26	78,18		7,32
3-0511-133-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	4427,11	831,43	1,15	2929,38	582,01	83,14		7,78
3-0511-133-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4180,01	769,09	-	2795,65	538,36	76,91		7,20

Таблица № 3-0511-134. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-134-1	на 10 машин	4590,88	1096,32	-	2617,51	767,42	109,63		10,26
3-0511-134-2	на 20 машин	4717,18	1075,45	-	2781,37	752,81	107,55		10,07

Таблица № 3-0511-135. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) медицинских учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-135-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	10516,39	1896,70	-	7102,33	1327,69	189,67	17,76	
3-0511-135-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7010,01	1664,59	2,28	4011,45	1165,22	166,47	15,59	
3-0511-135-3	лабораторно-аппетный корпус	6846,94	1235,19	-	4623,59	864,64	123,52	11,56	
3-0511-135-4	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	4365,32	826,26	1,38	2876,66	578,39	82,63	7,74	
3-0511-135-5	детский хостис на 30 коек	7587,47	1444,26	-	4987,80	1010,98	144,43	13,52	
3-0511-135-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	7324,01	1331,19	-	4927,86	931,84	133,12	12,46	
3-0511-135-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	7925,64	1402,34	-	5401,43	981,64	140,23	13,13	
3-0511-135-8	женская консультация на 530 пос. в смену	6971,02	1255,89	-	4710,42	879,12	125,59	11,76	
3-0511-135-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4162,90	743,82	-	2824,03	520,67	74,38	6,96	
3-0511-135-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	8591,11	1537,97	-	5822,76	1076,58	153,80	14,40	
3-0511-135-11	патологоанатомический корпус госпиталя	8997,45	1687,97	-	5959,10	1181,58	168,80	15,80	
3-0511-135-12	Многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек.	7960,20	1427,44	-	5390,81	999,21	142,74	13,36	
3-0511-135-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	3593,30	671,67	-	2384,29	470,17	67,17	6,29	
3-0511-135-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	5453,75	998,57	-	3656,32	699,00	99,86	9,35	
3-0511-135-15	блок столовой медицинского учреждения	4847,05	2266,01	-	768,23	1586,21	226,60	21,22	

Таблица № 3-0511-136. Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-136-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	735,71	117,70	-	523,85	82,39	11,77	1,10	
3-0511-136-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1995,57	387,70	-	1297,71	271,39	38,77	3,63	
3-0511-136-4	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	1135,21	181,62	-	808,30	127,13	18,16	1,70	
3-0511-136-5	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	1243,92	199,01	-	885,70	139,31	19,90	1,86	
3-0511-136-6	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	363,75	58,19	-	259,00	40,74	5,82	0,55	

Таблица № 3-0511-181. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, гардеробных в медицинских

колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0511-181-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2119,62	1084,32	-	167,85	759,02	108,43	10,15	

Таблица № 3-0511-182. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-182-1	медицинский колледж на 650 учащихся	545,51	208,99	-	169,33	146,29	20,90	1,96

Таблица № 3-0511-183. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-183-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5294,46	2358,93	-	1048,39	1651,25	235,89	22,09

Таблица № 3-0511-184. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-184-1	медицинский колледж на 650 учащихся	990,86	182,02	-	663,23	127,41	18,20	1,70

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0611-151. Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0611-151-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	33,94	17,73	-	2,03	12,41	1,77		0,17
3-0611-151-2	для детей на 360 пос. в смену с	31,00	16,18	-	1,87	11,33	1,62		0,15
3-0611-151-3	молочкообразовательным пунктом на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	25,53	13,34	-	1,52	9,34	1,33		0,13
3-0611-151-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	26,71	13,95	-	1,59	9,77	1,40		0,13
3-0611-151-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	43,46	22,68	-	2,63	15,88	2,27		0,21

Таблица № 3-0611-152. Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0611-152-1	на 10 машин	28,15	14,72	-	1,66	10,30	1,47		0,14
3-0611-152-2	на 20 машин	27,85	14,53	-	1,70	10,17	1,45		0,14

Таблица № 3-0611-153. Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тпн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0611-153-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	38,36	20,04	-	2,29	14,03	2,00	0,19	
3-0611-153-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	43,77	22,84	-	2,66	15,99	2,28	0,21	
3-0611-153-3	лабораторно-аппетный корпус	36,99	19,34	-	2,18	13,54	1,93	0,18	
3-0611-153-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	28,83	15,07	-	1,70	10,55	1,51	0,14	
3-0611-153-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	47,08	24,59	-	2,82	17,21	2,46	0,23	
3-0611-153-6	детский хостис на 30 коек	55,36	28,89	-	3,36	20,22	2,89	0,27	
3-0611-153-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	47,93	24,99	-	2,94	17,50	2,50	0,23	
3-0611-153-8	женская консультация на 530 пос. в смену	65,95	34,43	-	3,98	24,10	3,44	0,32	
3-0611-153-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	20,08	10,50	-	1,18	7,35	1,05	0,10	
3-0611-153-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	42,57	22,22	-	2,58	15,55	2,22	0,21	
3-0611-153-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	26,31	13,75	-	1,55	9,63	1,38	0,13	
3-0611-153-12	патологоанатомический корпус госпиталя	50,11	26,20	-	2,95	18,34	2,62	0,25	
3-0611-153-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	34,78	18,18	-	2,05	12,73	1,82	0,17	
3-0611-153-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	29,71	15,53	-	1,76	10,87	1,55	0,15	
3-0611-153-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	52,46	27,43	-	3,09	19,20	2,74	0,26	
3-0611-153-16	блок столовой медицинского учреждения	19,50	10,19	-	1,15	7,14	1,02	0,10	

Таблица № 3-0611-178. Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-178-1	медицинский колледж на 650 учащихся	47,85	25,02	-	2,82	17,51	2,50	0,23

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-1-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1097,78	380,59	213,94	22,49	393,73	87,03	1,92
3-0722-1-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1193,03	430,11	215,51	25,73	429,34	92,34	2,14
3-0722-1-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	1055,44	363,08	203,15	31,34	375,06	82,81	1,83
3-0722-1-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1413,47	483,38	266,46	57,36	496,94	109,33	2,45

Таблица № 3-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-2-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводным пунктом	1346,94	476,81	248,49	35,43	481,65	104,56		2,36
3-0722-2-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1831,34	816,97	174,81	41,94	675,91	121,71		3,83
3-0722-2-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1312,40	454,44	246,60	44,63	464,85	101,88		2,29
3-0722-2-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1805,41	618,89	348,54	55,69	640,63	141,66		3,16
3-0722-2-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2089,53	689,63	377,70	159,26	707,52	155,42		3,36

Таблица № 3-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-3-1	на 10 машин	194,35	79,09	22,76	10,48	68,90	13,12		0,40
3-0722-3-2	на 20 машин	158,49	48,24	18,78	37,39	44,95	9,13		0,25

Таблица № 3-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-4-1	хостис на 30 коек	1129,49	412,03	205,36	13,25	410,64	88,21		2,00
3-0722-4-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	792,26	288,21	144,80	9,36	287,92	61,97		1,39
3-0722-4-3	родильный дом на 80 коек	1232,19	422,50	230,19	51,85	432,72	94,93		2,24
3-0722-4-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1939,64	655,57	355,89	110,46	670,70	147,02		3,26
3-0722-4-5	лабораторно-аппетный корпус	1542,67	537,84	287,40	50,35	547,52	119,56		2,67
3-0722-4-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1175,78	395,36	224,28	55,05	410,22	90,87		2,07
3-0722-4-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	858,21	304,95	161,09	15,44	309,35	67,38		1,49
3-0722-4-8	женская консультация на 530 пос. в смену	618,64	141,16	85,31	208,94	149,58	33,65		0,71
3-0722-4-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	966,70	297,08	165,48	130,11	306,44	67,59		1,46
3-0722-4-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	447,48	147,73	77,98	39,33	149,82	32,62		0,72
3-0722-4-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	213,23	71,58	42,34	7,17	75,29	16,85		0,39
3-0722-4-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	490,98	172,69	94,41	7,92	177,08	38,88		0,83
3-0722-4-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	484,61	163,71	87,56	30,24	166,69	36,41		0,88
3-0722-4-14	блок-столовой медицинского учреждения	781,46	264,57	102,75	117,81	246,35	49,98		1,42

Таблица № 3-0722-9. Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0722-9-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1592,33	533,46	260,81	156,40	528,62	113,04		2,86

Таблица № 3-0722-11. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Техническое обслуживание:
 - напорных насосных агрегатов;
 - задвижек;
 - вентилялей шаровых;
 - расширительного бака;
 - клапанов;
 - задвижек с электроприводом (клапанов).

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0722-11-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6281,94	2071,19	1099,81	547,72	2104,37	458,85		9,71
3-0722-11-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4414,22	1503,07	649,24	524,47	1438,53	298,91		7,14

Таблица № 3-0722-137. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0722-137-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1187,76	392,60	195,16	125,12	390,95	83,93		2,11

Таблица № 3-0722-138. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0722-138-1	медико-оздоровительный центр	696,84	236,55	114,31	62,56	233,61	49,81		1,27

Таблица № 3-0722-141. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-141-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	13857,36	3839,07	2664,07	2087,68	4272,82	993,72	18,69

Таблица № 3-0722-142. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-142-1	медико-оздоровительный центр	10072,63	2965,92	2283,97	567,95	3435,41	819,38	14,34

Таблица № 3-0722-190. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-190-1	медицинский колледж на 650 учащихся	223,90	75,72	38,82	16,80	76,10	16,46	0,41

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0731-5. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0731-5-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1782,30	718,93	256,65	33,23	646,50	126,99		3,42
3-0731-5-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1848,43	752,54	257,47	33,68	673,18	131,56		3,58
3-0731-5-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1490,22	586,59	232,38	41,78	526,31	103,16		2,80
3-0731-5-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2345,05	1010,21	261,52	53,92	859,70	159,70		4,69

Таблица № 3-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0731-6-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1137,48	538,27	98,03	15,74	416,38	69,06		2,44
3-0731-6-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1686,27	800,90	126,68	24,05	628,46	106,18		3,57
3-0731-6-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1806,67	698,66	275,94	50,25	650,04	131,78		3,38
3-0731-6-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1503,21	688,70	133,15	29,52	554,95	96,89		3,19
3-0731-6-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1447,21	678,84	118,98	18,76	538,43	92,20		3,16

Таблица № 3-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0731-7-1	на 10 машин	1692,01	799,83	126,71	25,20	632,40	107,87		3,61
3-0731-7-2	на 20 машин	1710,33	819,74	122,87	12,49	645,64	109,59		4,01

Таблица № 3-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0731-8-1	хостис на 30 коек	1325,03	611,15	141,09	19,55	474,26	78,98		2,77
3-0731-8-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	761,29	368,10	54,26	7,31	284,49	47,13		1,67
3-0731-8-3	родильный дом на 80 коек	2030,72	801,15	309,96	63,97	715,88	139,76		3,91
3-0731-8-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1400,43	677,00	100,74	7,10	527,34	88,25		3,35
3-0731-8-5	лабораторно-аппетный корпус	1167,86	532,24	112,31	19,79	428,71	74,81		2,46
3-0731-8-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1082,64	519,58	83,00	6,79	405,31	67,96		2,51
3-0731-8-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1092,52	513,93	100,43	14,45	397,72	65,99		2,32
3-0731-8-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2065,56	1002,06	154,55	22,18	762,92	123,85		4,49
3-0731-8-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1790,38	855,24	144,79	17,71	662,55	110,09		3,87
3-0731-8-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	610,11	285,13	59,02	7,93	221,21	36,82		1,27
3-0731-8-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	406,47	174,47	64,55	8,39	136,20	22,86		0,79
3-0731-8-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	463,54	227,08	26,99	5,66	174,95	28,86		1,03
3-0731-8-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1476,99	649,72	162,02	19,95	545,46	99,84		3,07
3-0731-8-14	блок-столовой медицинского учреждения	1293,31	608,41	107,87	16,76	479,00	81,27		2,81

Таблица № 3-0731-10. Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-10-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4347,09	1903,65	408,97	175,02	1575,60	283,85	9,01

Таблица № 3-0731-12. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Текущий ремонт:

- ручной заливки;
- расширительного бака;
- фланцевого обратного клапана;
- напорного насосного агрегата.

Измеритель:

1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-12-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	29416,26	14674,08	1377,03	491,47	11091,16	1782,52	68,20
3-0731-12-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	19805,49	9868,24	959,23	293,30	7478,43	1206,29	46,46

Таблица № 3-0731-139. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель:

1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-139-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2541,57	633,14	20,82	1364,01	455,54	68,06	3,02

Таблица № 3-0731-140. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель:

1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-0731-140-1	медико-оздоровительный центр	2173,54	951,82	204,49	87,51	787,79	141,93
							4,50

Таблица № 3-0731-143. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.
4. Замена арматуры не подлежащей ремонту.

Измеритель:

1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-0731-143-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	34022,12	16334,74	2293,76	653,91	12641,81	2097,90
							74,63

Таблица № 3-0731-144. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.

Измеритель:

1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-0731-144-1	медико-оздоровительный центр	26543,69	12395,32	2123,27	359,78	9939,95	1725,37
							58,52

Таблица № 3-0731-191. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-191-1	медицинский колледж на 650 учащихся	859,80	403,52	74,92	8,76	318,42	54,18	1,84

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0811-29. Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-29-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	785,93	436,63	-	-	305,64	43,66	2,30
3-0811-29-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	736,49	409,16	-	-	286,41	40,92	2,15
3-0811-29-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	468,61	260,34	-	-	182,24	26,03	1,37
3-0811-29-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1551,10	861,72	-	-	603,21	86,17	4,53

Таблица № 3-0811-30. Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-30-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	976,73	542,63	-	-	379,84	54,26		2,85
3-0811-30-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	885,93	492,18	-	-	344,53	49,22		2,59
3-0811-30-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	865,91	481,06	-	-	336,74	48,11		2,53
3-0811-30-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	888,33	493,52	-	-	345,46	49,35		2,60
3-0811-30-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	657,26	365,15	-	-	255,60	36,51		1,92

Таблица № 3-0811-31. Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-31-1	на 10 машин	632,08	351,15	-	-	245,81	35,12		1,85
3-0811-31-2	на 20 машин	566,19	314,55	-	-	220,19	31,45		1,65

Таблица № 3-0811-32. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0811-32-1	ХОСПИС на 30 коек	960,84	533,80	-	-	373,66	53,38		2,81
3-0811-32-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1139,83	633,24	-	-	443,27	63,32		3,33
3-0811-32-3	родильный дом на 80 коек	877,70	487,61	-	-	341,33	48,76		2,56
3-0811-32-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	891,61	495,34	-	-	346,74	49,53		2,61
3-0811-32-5	лабораторно-аппетный корпус	1055,05	586,14	-	-	410,30	58,61		3,08
3-0811-32-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	860,76	478,20	-	-	334,74	47,82		2,52
3-0811-32-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	834,55	463,64	-	-	324,55	46,36		2,44
3-0811-32-8	женская консультация на 530 пос. в смену	727,74	404,30	-	-	283,01	40,43		2,13
3-0811-32-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	989,39	549,66	-	-	384,76	54,97		2,89
3-0811-32-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	832,42	462,45	-	-	323,72	46,25		2,43
3-0811-32-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	849,01	471,67	-	-	330,17	47,17		2,48
3-0811-32-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	538,16	298,98	-	-	209,28	29,90		1,57
3-0811-32-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	873,77	485,43	-	-	339,80	48,54		2,55
3-0811-32-14	блок столовой медицинского учреждения	891,92	495,51	-	-	346,86	49,55		2,61

Таблица № 3-0811-33. Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-33-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	117,77	65,43	-	-	45,80	6,54	0,34
3-0811-33-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	62,66	34,81	-	-	24,37	3,48	0,18
3-0811-33-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	121,07	67,26	-	-	47,08	6,73	0,35
3-0811-33-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	157,22	87,35	-	-	61,14	8,73	0,46

Таблица № 3-0811-34. Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-34-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	41,20	22,89	-	-	16,02	2,29	0,12
3-0811-34-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	77,76	43,20	-	-	30,24	4,32	0,23
3-0811-34-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	69,19	38,44	-	-	26,91	3,84	0,20
3-0811-34-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	86,41	48,01	-	-	33,60	4,80	0,25
3-0811-34-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	61,63	34,24	-	-	23,97	3,42	0,18

Таблица № 3-0811-35. Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-35-1	на 10 машин	46,98	26,10	-	-	18,27	2,61	0,14
3-0811-35-2	на 20 машин	61,33	34,07	-	-	23,85	3,41	0,18

Таблица № 3-0811-36. Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-36-1	хостис на 30 коек	125,69	69,83	-	-	48,88	6,98	0,37
3-0811-36-2	диспансер психооневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	40,01	22,23	-	-	15,56	2,22	0,12
3-0811-36-3	родильный дом на 80 коек	98,26	54,59	-	-	38,21	5,46	0,29
3-0811-36-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	124,31	69,06	-	-	48,34	6,91	0,36
3-0811-36-5	лабораторно-аппетный корпус	91,44	50,80	-	-	35,56	5,08	0,27
3-0811-36-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	96,44	53,58	-	-	37,50	5,36	0,28
3-0811-36-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	29,88	16,60	-	-	11,62	1,66	0,09
3-0811-36-8	женская консультация на 530 пос. в смену	41,72	23,18	-	-	16,22	2,32	0,12
3-0811-36-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	43,17	23,98	-	-	16,79	2,40	0,13
3-0811-36-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	71,03	39,46	-	-	27,62	3,95	0,21
3-0811-36-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	62,33	34,63	-	-	24,24	3,46	0,18
3-0811-36-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	53,86	29,92	-	-	20,95	2,99	0,16

Таблица № 3-0811-154. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, бидэ, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0811-154-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	3480,86	1429,32	-	908,08	1000,53	142,93		13,38
3-0811-154-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2502,30	1075,73	-	565,99	753,01	107,57		10,07
3-0811-154-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	1833,65	762,04	-	461,98	533,43	76,20		7,14
3-0811-154-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1808,91	751,67	-	455,90	526,17	75,17		7,04
3-0811-154-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2315,10	959,16	-	588,61	671,41	95,92		8,98

Таблица № 3-0811-155. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, бидэ, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0811-155-1	на 10 машин	818,36	352,62	-	183,64	246,84	35,26		3,30
3-0811-155-2	на 20 машин	1026,46	456,64	-	204,51	319,65	45,66		4,28

Таблица № 3-0811-156. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-156-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	3525,03	1578,36	-	683,98	1104,85	157,84	14,78
3-0811-156-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	190,21	86,64	-	34,26	60,65	8,66	0,81
3-0811-156-3	лабораторно-аппетный корпус	3434,30	1629,04	-	502,03	1140,33	162,90	15,25
3-0811-156-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1807,18	779,30	-	404,44	545,51	77,93	7,30
3-0811-156-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2111,65	911,22	-	471,46	637,85	91,12	8,53
3-0811-156-6	Детский хостис на 30 коек	2759,37	1169,77	-	653,78	818,84	116,98	10,95
3-0811-156-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1507,98	687,23	-	270,97	481,06	68,72	6,43
3-0811-156-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1420,12	562,52	-	407,58	393,77	56,25	5,27
3-0811-156-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3598,42	1661,93	-	606,95	1163,35	166,19	15,56
3-0811-156-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	3214,80	1426,61	-	646,90	998,63	142,66	13,36
3-0811-156-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	686,81	304,40	-	138,89	213,08	30,44	2,85
3-0811-156-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2253,22	1029,06	-	400,91	720,34	102,91	9,64
3-0811-156-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	2964,76	1230,78	-	749,36	861,54	123,08	11,52
3-0811-156-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1036,62	415,73	-	288,31	291,01	41,57	3,89
3-0811-156-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2091,62	875,81	-	515,16	613,07	87,58	8,20
3-0811-156-16	блок столовой медицинских учреждений	2034,57	876,61	-	456,68	613,62	87,66	8,21

Таблица № 3-0811-185. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, бидэ, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-185-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1129,06	473,39	-	276,96	331,37	47,34	4,43

Таблица № 3-0811-193. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-193-1	медицинский колледж на 650 учащихся	763,41	424,12	-	-	296,88	42,41	2,23

Таблица № 3-0811-194. Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей

Состав работ:

1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-194-1	медицинский колледж на 650 учащихся	85,35	47,42	-	-	33,19	4,74	0,25

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0822-13. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:
1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-13-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	89,47	20,24	6,01	42,07	17,75	3,40	0,10
3-0822-13-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	76,53	21,90	5,74	26,64	18,75	3,50	0,11
3-0822-13-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятый физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	131,99	39,93	12,29	37,71	35,26	6,80	0,20

Таблица № 3-0822-14. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:
1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-14-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	26,50	12,00	2,56	0,23	9,92	1,79	0,06
3-0822-14-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	84,98	39,31	7,53	0,47	32,01	5,66	0,19
3-0822-14-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	34,89	10,05	2,84	11,63	8,72	1,65	0,05
3-0822-14-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	37,14	14,03	6,24	0,50	13,54	2,83	0,07
3-0822-14-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	67,30	16,37	9,17	21,10	16,92	3,74	0,08

Таблица № 3-0822-15. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций

скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
 - центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
 - задвижек с электроприводом (клапанов);
 - фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-15-1	на 10 машин	124,77	49,19	13,93	10,81	42,73	8,11	0,24

Таблица № 3-0822-16. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
 - центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
 - задвижек с электроприводом (клапанов);
 - фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-16-1	хостис на 30 коек	100,69	20,84	8,35	47,95	19,56	3,99	0,11
3-0822-16-2	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	41,78	11,98	5,87	9,51	11,88	2,54	0,06
3-0822-16-3	родильный дом на 80 коек	8,99	4,06	0,87	0,08	3,37	0,61	0,02
3-0822-16-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	22,92	10,38	2,21	0,20	8,58	1,55	0,05
3-0822-16-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	33,47	14,90	3,55	0,18	12,54	2,30	0,07
3-0822-16-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	50,68	21,73	6,18	0,30	18,89	3,58	0,11
3-0822-16-7	женская консультация на 530 посю в смену	111,96	33,84	26,21	3,24	39,29	9,38	0,16
3-0822-16-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	31,59	11,01	6,26	0,36	11,43	2,53	0,05
3-0822-16-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	100,40	44,34	10,91	0,68	37,54	6,93	0,22

Таблица № 3-0822-21. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0822-21-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	133,15	34,71	25,92	23,39	39,73	9,40		0,16
3-0822-21-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	290,09	81,03	62,09	30,99	93,67	22,31		0,37
3-0822-21-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	63,18	17,74	13,40	6,82	20,38	4,84		0,08
3-0822-21-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	186,77	56,81	45,06	2,33	66,58	15,99		0,26

Таблица № 3-0822-22. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0822-22-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	49,51	13,90	10,50	5,34	15,98	3,79		0,07
3-0822-22-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	47,88	17,70	8,47	0,57	17,43	3,71		0,08
3-0822-22-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	146,23	38,09	28,61	25,48	43,69	10,36		0,18
3-0822-22-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	117,04	35,02	27,68	3,52	40,98	9,84		0,16
3-0822-22-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	52,55	13,69	10,28	9,16	15,70	3,72		0,06

Таблица № 3-0822-23. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой

медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;

- клапанов;

- кранов шаровых.

100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0822-23-1	на 10 машин	210,37	57,30	42,44	29,83	65,36	15,44		0,27
3-0822-23-2	на 20 машин	63,12	18,84	13,95	3,77	21,49	5,07		0,09

Таблица № 3-0822-24. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских

учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;

- клапанов;

- кранов шаровых.

100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0822-24-1	хоспис на 30 коек	70,48	21,44	17,00	0,88	25,13	6,03		0,10
3-0822-24-2	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	19,59	5,96	4,73	0,24	6,98	1,68		0,03
3-0822-24-3	родильный дом на 80 коек	132,16	36,81	28,44	14,03	42,69	10,19		0,17
3-0822-24-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	251,54	70,28	53,58	27,31	81,08	19,29		0,33
3-0822-24-5	лабораторно-аппетный корпус	264,80	71,33	53,96	37,99	82,04	19,48		0,33
3-0822-24-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	223,02	62,32	47,53	24,14	71,92	17,11		0,29
3-0822-24-7	паталого-анатомический корпус с экспериментальной лабораторией	78,25	21,90	16,59	8,57	25,20	5,99		0,10
3-0822-24-8	женская консультация на 530 пос. в смену	47,05	7,41	3,73	26,91	7,41	1,59		0,04
3-0822-24-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	223,29	62,40	47,59	24,17	72,00	17,13		0,29
3-0822-24-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	42,59	17,25	5,08	2,26	15,11	2,89		0,07

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0831-17. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0831-17-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	301,91	137,99	23,64	10,41	110,66	19,21		0,54
3-0831-17-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	379,79	173,58	29,74	13,09	139,21	24,17		0,68
3-0831-17-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятый физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	580,38	250,31	46,29	45,39	202,77	35,62		1,03

Таблица № 3-0831-18. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0831-18-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	248,52	113,59	19,46	8,57	91,09	15,81		0,44
3-0831-18-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	468,05	220,40	23,01	29,36	167,97	27,31		1,05
3-0831-18-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	165,24	75,52	12,94	5,70	60,57	10,51		0,30
3-0831-18-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	213,22	94,04	20,48	6,59	78,02	14,09		0,38
3-0831-18-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	255,88	98,75	26,44	29,92	84,85	15,92		0,51

Таблица № 3-0831-19. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой

медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:

- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-19-1	на 10 машин	413,44	129,16	35,72	115,78	111,68	21,10	0,73

Таблица № 3-0831-20. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских

учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:

- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-20-1	хоспис на 30 коек	195,02	60,93	16,85	54,61	52,68	9,95	0,34
3-0831-20-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	130,05	41,41	13,66	30,59	37,12	7,27	0,23
3-0831-20-3	родильный дом на 80 коек	84,16	38,46	6,59	2,90	30,85	5,36	0,15
3-0831-20-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	214,87	98,21	16,83	7,41	78,75	13,67	0,38
3-0831-20-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	273,02	88,42	24,46	69,25	76,45	14,44	0,50
3-0831-20-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	200,30	62,74	17,79	54,92	54,51	10,34	0,35
3-0831-20-7	женская консультация на 530 пос. в смену	214,69	99,51	17,37	3,89	79,99	13,93	0,39
3-0831-20-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	199,05	62,34	17,67	54,62	54,15	10,27	0,35
3-0831-20-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	158,05	51,93	14,39	38,34	44,91	8,48	0,29

Таблица № 3-0831-25. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
 - напорных насосных агрегатов;
 - клапанов.
 Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0831-25-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	486,60	243,33	21,15	10,03	182,92	29,17		1,10
3-0831-25-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1224,29	612,21	53,22	25,24	460,22	73,40		2,77
3-0831-25-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	255,59	127,81	11,11	5,27	96,08	15,32		0,58
3-0831-25-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	961,07	480,58	41,78	19,82	361,27	57,62		2,17

Таблица № 3-0831-26. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и текущий ремонт:
 - напорных насосных агрегатов;
 - клапанов.
 Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-0831-26-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	222,29	110,31	10,67	4,27	83,57	13,47		0,50
3-0831-26-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	263,14	129,83	14,34	3,30	99,41	16,26		0,63
3-0831-26-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	708,27	347,43	38,82	12,09	266,30	43,63		1,60
3-0831-26-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	596,75	297,99	26,43	12,15	224,33	35,85		1,35
3-0831-26-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	295,05	144,88	16,48	4,21	111,22	18,26		0,69

Таблица № 3-0831-27. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр и текущий ремонт:
- насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-27-1	на 10 машин	768,86	384,47	33,42	15,85	289,02	46,10	1,74	
3-0831-27-2	на 20 машин	575,75	286,55	27,27	10,23	216,81	34,89	1,33	

Таблица № 3-0831-28. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ:
1. Осмотр и текущий ремонт:
- насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0831-28-1	хостис на 30 коек	362,68	181,35	15,77	7,48	136,33	21,75	0,82	
3-0831-28-2	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	100,82	50,42	4,38	2,08	37,90	6,04	0,23	
3-0831-28-3	родильный дом на 80 коек	602,21	298,85	28,91	11,56	226,39	36,50	1,36	
3-0831-28-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	446,12	220,06	23,78	6,64	168,19	27,45	1,04	
3-0831-28-5	лабораторно-аптечный корпус с патологоанатомический корпус с	457,08	224,93	24,97	6,66	172,31	28,21	1,07	
3-0831-28-6	экспериментальной лабораторией лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	316,50	158,26	13,76	6,53	118,97	18,98	0,72	
3-0831-28-7	женская консультация на 530 пос. в смену	618,07	306,03	31,49	9,78	232,96	37,81	1,44	
3-0831-28-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	242,79	108,48	30,98	2,87	85,81	14,65	0,50	
3-0831-28-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	648,48	319,88	34,56	9,66	244,48	39,90	1,51	
3-0831-28-10		123,78	60,35	7,11	2,19	46,47	7,66	0,28	

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0922-37. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-37-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1257,64	373,63	213,03	196,53	388,33	86,12		1,88
3-0922-37-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1401,41	471,61	239,16	116,26	472,47	101,91		2,36
3-0922-37-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1186,35	389,21	184,72	148,84	382,38	81,20		1,99
3-0922-37-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1387,88	342,99	168,92	462,38	340,62	72,97		1,83

Таблица № 3-0922-38. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-38-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1295,38	398,46	194,57	223,24	394,72	84,39		2,04
3-0922-38-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	904,13	369,06	129,67	3,31	335,50	66,59		1,91
3-0922-38-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1672,68	628,12	280,20	31,04	606,39	126,93		3,37
3-0922-38-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1825,54	281,13	149,26	1047,23	285,64	62,28		1,50
3-0922-38-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2115,48	829,78	284,86	102,26	750,39	148,19		3,73

Таблица № 3-0922-39. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-39-1	на 10 машин	831,98	348,75	111,11	1,56	310,25	60,31	1,83
3-0922-39-2	на 20 машин	716,07	297,58	98,37	1,01	266,84	52,27	1,57

Таблица № 3-0922-40. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-40-1	хоспис на 30 коек	1381,11	544,05	217,45	5,19	510,24	104,18	2,81
3-0922-40-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	562,36	185,21	93,96	57,59	185,57	40,03	0,92
3-0922-40-3	родильный дом на 80 коек	1071,35	286,70	124,69	327,84	274,91	57,21	1,43
3-0922-40-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1712,58	417,69	250,92	503,03	441,73	99,21	2,10
3-0922-40-5	лабораторно-аппетный корпус	715,57	248,86	137,38	17,03	255,96	56,34	1,19
3-0922-40-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1419,70	206,83	113,67	840,06	212,44	46,70	1,11
3-0922-40-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1088,76	362,57	158,77	146,53	348,29	72,60	1,73
3-0922-40-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1278,69	482,64	212,81	21,79	464,48	96,97	2,59
3-0922-40-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1280,36	354,73	207,82	262,79	371,98	83,04	1,90
3-0922-40-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1034,14	342,90	148,36	146,31	328,32	68,25	1,62
3-0922-40-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	1287,66	443,32	232,48	65,65	448,67	97,54	2,36
3-0922-40-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	1365,49	190,56	105,58	829,89	196,23	43,23	1,02
3-0922-40-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1094,56	416,16	144,04	82,74	377,03	74,59	2,10
3-0922-40-14	блок столовой медицинского учреждения	691,83	222,13	127,87	58,76	231,59	51,48	1,19

Таблица № 3-0922-108. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение прессы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-108-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	4565,35	2514,73	-	38,84	1760,31	251,47	10,29
3-0922-108-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	6813,89	3754,72	-	55,40	2628,30	375,47	15,36
3-0922-108-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	4784,09	2632,81	-	45,03	1842,97	263,28	10,77
3-0922-108-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3092,46	1700,60	-	31,38	1190,42	170,06	6,96

Таблица № 3-0922-109. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-109-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	3418,15	1878,63	-	36,62	1315,04	187,86	7,69
3-0922-109-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4383,50	2415,15	-	36,24	1690,60	241,51	9,88
3-0922-109-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2713,43	1492,63	-	26,70	1044,84	149,26	6,11
3-0922-109-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3856,96	2125,17	-	31,65	1487,62	212,52	8,70
3-0922-109-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4650,84	2557,83	-	46,75	1790,48	255,78	10,47

Таблица № 3-0922-110. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-110-1	на 10 машин	4390,22	2423,49	-	27,94	1696,44	242,35	9,92
3-0922-110-2	на 20 машин	3578,63	1972,88	-	27,44	1381,02	197,29	8,07

Таблица № 3-0922-111. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-0922-111-1	хостпис на 30 коек	5309,92	2920,69	-	52,68	2044,48	292,07	11,95	
3-0922-111-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	5570,82	3073,59	-	38,36	2151,51	307,36	12,58	
3-0922-111-3	родильный дом на 80 коек	3305,82	1814,90	-	39,00	1270,43	181,49	7,43	
3-0922-111-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	4759,85	2620,93	-	42,18	1834,65	262,09	10,73	
3-0922-111-5	лабораторно-аппетный корпус	5349,53	2949,79	-	39,91	2064,85	294,98	12,07	
3-0922-111-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3155,33	1738,01	-	26,91	1216,61	173,80	7,11	
3-0922-111-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2900,11	1588,20	-	41,35	1111,74	158,82	6,50	
3-0922-111-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4662,92	2574,68	-	28,49	1802,28	257,47	10,54	
3-0922-111-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3530,16	1947,35	-	24,94	1363,14	194,73	7,97	
3-0922-111-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2193,97	1059,28	-	287,27	741,49	105,93	4,33	
3-0922-111-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	591,27	325,93	-	4,60	228,15	32,59	1,33	
3-0922-111-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	689,06	374,07	-	15,73	261,85	37,41	1,53	
3-0922-111-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3736,22	2048,99	-	48,04	1434,29	204,90	8,38	
3-0922-111-14	блок-столовой медицинского учреждения	4570,37	2518,69	-	36,73	1763,08	251,87	10,31	

Таблица № 3-0922-192. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-192-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2811,61	1549,55	-	22,41	1084,69	154,96	6,34

Таблица № 3-0922-195. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-195-1	медицинский колледж на 650 учащихся	844,44	281,92	161,11	43,12	293,22	65,07	1,51

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0931-41. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-41-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	4875,11	2317,78	357,85	90,70	1806,29	302,49	10,36
3-0931-41-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	6457,39	3057,01	506,08	121,99	2375,86	396,45	13,59
3-0931-41-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	4583,41	2141,47	389,06	74,60	1690,49	287,79	9,75
3-0931-41-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3662,02	1716,36	309,52	45,18	1358,80	232,16	7,86

Таблица № 3-0931-42. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-42-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	5371,25	2545,61	410,12	80,20	1997,75	337,57	11,60
3-0931-42-2	для взрослого населения с травмунктом на 750 пос. в смену	4639,65	2114,13	412,13	104,24	1709,45	299,70	8,95
3-0931-42-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5834,12	2776,78	426,74	77,58	2183,23	369,79	13,03
3-0931-42-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	7379,89	3409,04	665,75	47,54	2769,35	488,21	16,52
3-0931-42-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5492,56	2658,05	405,14	64,79	2032,62	331,96	11,87

Таблица № 3-0931-43. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-43-1	на 10 машин	3567,64	1628,52	337,53	59,20	1312,99	229,40	7,18
3-0931-43-2	на 20 машин	2606,98	1191,24	241,78	39,47	964,95	169,54	5,33

Таблица № 3-0931-44. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-44-1	хостис на 30 коек	4506,37	2056,74	415,69	87,03	1657,48	289,43	9,16
3-0931-44-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	3867,25	1860,22	263,45	60,44	1442,96	240,18	8,29
3-0931-44-3	родильный дом на 80 коек	5046,25	2362,57	393,19	100,18	1870,65	319,66	10,41
3-0931-44-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	6131,28	2968,69	425,42	81,99	2280,47	374,71	13,91
3-0931-44-5	лабораторно-аппетный корпус	4656,20	2242,35	299,10	89,99	1736,39	288,37	9,85
3-0931-44-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4591,74	2123,38	412,14	33,32	1720,51	302,39	10,24
3-0931-44-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1922,16	936,54	137,05	19,71	713,09	115,77	4,03
3-0931-44-8	женская консультация на 530 пос. в смену	3322,28	1649,47	188,27	25,05	1255,68	203,81	7,39
3-0931-44-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	5313,15	2569,05	380,99	55,42	1980,66	327,03	11,67
3-0931-44-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2506,92	1297,27	93,42	17,82	951,85	146,56	5,50
3-0931-44-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	5350,31	2659,68	293,88	51,17	2019,10	326,48	11,64
3-0931-44-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	5009,68	2327,84	438,54	36,79	1878,11	328,40	11,18
3-0931-44-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4190,62	1937,35	311,95	188,88	1502,44	250,00	9,12
3-0931-44-14	блок столовой медицинского учреждения	2158,05	1020,50	176,72	28,85	797,82	134,16	4,72

Таблица № 3-0931-196. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-196-1	медицинский колледж на 650 учащихся	4622,22	2157,28	371,67	79,91	1717,76	295,60	9,93

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1022-112. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

-воздушных фильтров;

-вентиляторов;

-приточно-вытяжных установок;

-шумоглушителей;

-воздухоохладителей;

-клапанов и воздушных заслонок;

-воздуховодов;

-решеток;

-тепловых завес.

100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-112-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	24115,79	11864,09	1150,92	850,11	8853,32	1397,35	56,60
3-1022-112-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	12935,91	6570,95	220,68	723,26	4718,30	702,72	30,90
3-1022-112-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	7159,51	3621,68	155,53	356,79	2627,74	397,77	17,04
3-1022-112-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	19494,92	10128,98	208,87	881,75	7214,60	1060,72	46,94

Таблица № 3-1022-113. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-113-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	21938,56	11318,26	336,58	951,73	8123,11	1208,88		55,20
3-1022-113-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	18278,68	9304,35	466,66	744,28	6744,09	1019,30		45,61
3-1022-113-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	10275,12	5184,44	252,03	483,41	3779,11	576,13		24,77
3-1022-113-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	11789,09	5605,31	555,61	686,04	4254,41	687,72		29,00
3-1022-113-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	10537,33	5469,85	149,55	418,78	3917,92	581,23		26,80

Таблица № 3-1022-122. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-122-1	на 10 машин	15645,09	7946,01	358,42	689,26	5774,97	876,43		37,13
3-1022-122-2	на 20 машин	19625,94	10175,89	220,61	909,99	7252,21	1067,24		47,20

Таблица № 3-1022-123. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1022-123-1	хостпис на 30 коек	11795,74	5317,29	1095,01	465,99	4201,38	716,07		25,47
3-1022-123-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	12580,90	6291,42	406,62	542,82	4625,65	714,39		30,87
3-1022-123-3	родильный дом на 80 коек	18580,21	9166,68	628,19	934,26	6790,59	1060,49		46,19
3-1022-123-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	17622,55	8769,99	504,76	915,81	6439,43	992,56		43,20
3-1022-123-5	лабораторно-аппетный корпус	14969,33	7477,92	477,53	638,04	5518,74	857,10		35,83
3-1022-123-6	патологоанатомический корпус с лечебный корпус детской городской клинической	28159,64	14365,62	591,30	1222,96	10407,85	1571,91		67,24
3-1022-123-7	экспериментальной лабораторией	10746,81	5497,31	232,57	427,38	3986,57	602,98		27,44
3-1022-123-8	больницы на 500 коек	14895,44	7814,13	111,63	626,36	5536,35	806,97		37,06
3-1022-123-9	женская консультация на 530 пос. в смену терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	9944,92	5130,64	148,13	439,55	3679,63	546,97		24,10
3-1022-123-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	11566,15	5883,46	298,88	430,67	4296,35	656,79		30,07
3-1022-123-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	7340,12	3842,24	82,07	274,37	2738,42	403,02		18,36
3-1022-123-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	12398,29	6109,06	497,43	494,65	4572,38	724,77		29,87
3-1022-123-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	13172,40	6510,58	396,54	731,05	4792,68	741,55		31,59
3-1022-123-14	блок столовой медицинского учреждения	20462,39	10518,61	329,61	927,60	7559,24	1127,33		49,25

Таблица № 3-1022-197. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских колледжей

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-197-1	медицинский колледж на 650 учащихся	12431,38	6550,10	64,74	523,48	4623,33	669,73	29,30

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1031-114. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-114-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5647,86	2477,81	605,92	210,26	2002,86	351,01	12,37
3-1031-114-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3341,71	1655,76	161,24	70,19	1252,86	201,66	8,26
3-1031-114-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1858,41	881,01	78,39	131,63	661,90	105,48	4,30
3-1031-114-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	4792,51	2417,65	196,24	83,30	1808,77	286,55	11,94

Таблица № 3-1031-115. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1031-115-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	4051,62	1812,83	244,48	374,59	1391,37	228,35	8,44	
3-1031-115-2	для детей на 360 пос. в смену с молокороздаточным пунктом	5092,09	2584,73	169,77	139,79	1903,21	294,59	12,51	
3-1031-115-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4084,86	1893,41	117,71	463,76	1394,18	215,80	9,06	
3-1031-115-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4983,03	2486,98	219,05	115,58	1864,99	296,43	12,27	
3-1031-115-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5800,68	2953,79	218,38	86,16	2197,16	345,19	14,56	

Таблица № 3-1031-118. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1031-118-1	на 10 машин	4210,59	1825,06	278,88	418,65	1442,17	245,83	8,90	
3-1031-118-2	на 20 машин	4852,57	2436,83	202,67	97,49	1825,76	289,82	12,05	

Таблица № 3-1031-119. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухохораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1031-119-1	хоспис на 30 коек	4689,38	2162,85	419,00	112,33	1705,32	289,88		10,80
3-1031-119-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	4283,02	2118,06	109,01	276,32	1544,16	235,47		10,56
3-1031-119-3	родильный дом на 80 коек	4551,02	2298,73	157,81	132,36	1698,04	264,08		10,94
3-1031-119-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	4527,59	2297,78	139,88	139,71	1689,33	260,89		11,05
3-1031-119-5	лабораторно-аптечный корпус	3041,80	1444,16	205,82	94,16	1113,70	183,96		7,11
3-1031-119-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5308,73	2639,13	227,80	145,41	1981,07	315,32		13,07
3-1031-119-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3819,27	1926,17	162,07	56,85	1444,55	229,63		9,50
3-1031-119-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5564,80	2824,91	216,98	84,77	2106,15	331,99		13,94
3-1031-119-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	5911,75	2955,29	254,84	128,18	2219,80	353,64		14,53
3-1031-119-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3274,44	1641,18	149,05	48,65	1237,38	198,18		8,10
3-1031-119-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	5228,48	2659,35	199,95	77,49	1980,14	311,55		13,09
3-1031-119-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	6547,70	3286,07	260,03	159,40	2454,33	387,87		16,22
3-1031-119-13	консультивно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3650,58	1770,72	203,89	92,50	1360,04	223,43		8,75
3-1031-119-14	блок столовой медицинского учреждения	3645,21	1831,84	145,07	83,57	1368,42	216,31		9,00

Таблица № 3-1031-198. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-198-1	медицинский колледж на 650 учащихся	4456,41	2175,37	225,58	129,94	1656,53	268,99	10,79

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1122-166. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-166-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	7579,87	4046,79	151,60	19,13	2922,97	439,38	22,58
3-1122-166-2	для детей на 360 пос. в смену с	6126,12	3167,09	226,35	12,49	2351,67	368,52	17,53
3-1122-166-3	молокозастачным пунктом	6985,87	3638,34	230,38	16,65	2683,94	416,56	20,06
3-1122-166-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	9032,79	4850,47	158,51	12,82	3489,66	521,33	27,15
3-1122-166-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	5267,19	2710,16	206,57	12,11	2020,05	318,30	15,01
	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)							

Таблица № 3-1122-167. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-167-1	на 10 машин	5703,57	3094,74	50,13	41,59	2196,16	320,95	17,14
3-1122-167-2	на 20 машин	5735,92	3153,38	26,93	10,70	2223,40	321,51	17,77

Таблица № 3-1122-168. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных щитков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1122-168-1	хостис на 30 коек	6902,99	3692,65	99,94	73,92	2644,34	392,14		20,31
3-1122-168-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	4081,92	2199,60	61,56	10,35	1576,36	234,05		12,25
3-1122-168-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3183,01	1758,83	5,46	7,16	1234,43	177,13		9,91
3-1122-168-4	родильный дом на 80 коек	4046,59	2153,81	80,05	23,72	1555,31	233,70		11,97
3-1122-168-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	6456,57	3566,91	11,01	16,06	2503,38	359,21		18,33
3-1122-168-6	лабораторно-аппетный корпус	6402,98	3456,82	90,15	16,26	2473,43	366,32		19,16
3-1122-168-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5717,63	3156,63	12,38	13,12	2217,01	318,49		17,68
3-1122-168-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4611,30	2385,14	169,50	8,88	1770,47	277,31		13,38
3-1122-168-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6215,36	3431,27	11,78	17,58	2408,90	345,83		17,75
3-1122-168-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3054,27	1680,20	12,74	6,67	1183,72	170,94		9,47
3-1122-168-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	7729,78	4270,17	0,94	41,75	2989,68	427,24		24,07
3-1122-168-12	патологоанатомический корпус госпиталя	6026,22	3337,32	2,55	14,39	2337,65	334,31		18,73
3-1122-168-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	7055,78	3837,83	43,89	67,63	2712,60	393,83		21,60
3-1122-168-14	блок столовой медицинского учреждения	5159,17	2710,04	138,60	28,28	1979,52	302,73		15,20

Таблица № 3-1122-172. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-172-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4327,31	2349,50	-	98,21	1644,65	234,95		13,95
3-1122-172-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	7281,36	3981,49	-	114,68	2787,04	398,15		22,87
3-1122-172-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	8850,51	4830,76	-	155,14	3381,53	483,08		27,45
3-1122-172-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	6870,23	3736,97	-	143,68	2615,88	373,70		21,99
3-1122-172-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4805,76	2614,70	-	99,30	1830,29	261,47		15,25

Таблица № 3-1122-173. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-173-1	на 10 машин	7529,01	4095,84	-	156,50	2867,09	409,58		23,85
3-1122-173-2	на 20 машин	7143,00	3882,59	-	154,34	2717,81	388,26		22,93

Таблица № 3-1122-174. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1122-174-1	хостис на 30 коек	8170,00	4440,46	-	177,17	3108,32	444,05	25,77	
3-1122-174-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5362,00	2912,87	-	118,83	2039,01	291,29	17,00	
3-1122-174-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3250,32	1769,96	-	64,39	1238,97	177,00	10,59	
3-1122-174-4	родильный дом на 80 коек	7372,09	4013,37	-	148,02	2809,36	401,34	23,13	
3-1122-174-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	6173,02	3350,94	-	141,33	2345,66	335,09	20,01	
3-1122-174-6	лабораторно-аппетный корпус	7445,14	4020,92	-	207,49	2814,64	402,09	24,30	
3-1122-174-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	8049,76	4343,23	-	231,95	3040,26	434,32	26,29	
3-1122-174-8	женская консультация на 530 пос. в смену	7844,34	4236,48	-	218,68	2965,53	423,65	25,75	
3-1122-174-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3847,62	2091,84	-	82,31	1464,29	209,18	12,26	
3-1122-174-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2589,29	1409,55	-	52,11	986,68	140,95	8,33	
3-1122-174-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	7322,87	3999,34	-	124,06	2799,54	399,93	22,89	
3-1122-174-12	патологоанатомический корпус госпиталя	8326,81	4446,60	-	322,93	3112,62	444,66	28,07	
3-1122-174-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	8155,92	4413,22	-	212,13	3089,25	441,32	26,28	
3-1122-174-14	блок столовой медицинского учреждения	4657,19	2469,68	57,81	106,32	1763,18	260,20	14,66	

Таблица № 3-1122-186. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-186-1	медицинский колледж на 650 учащихся	4583,50	2529,06	11,95	9,39	1777,45	255,65		13,79

Таблица № 3-1122-188. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1122-188-1	медицинский колледж на 650 учащихся	8441,63	4590,91	-	177,99	3213,64	459,09		27,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1131-169. Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-1131-169-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	8108,16	3893,49	577,78	45,98	3089,31	521,60		21,57
3-1131-169-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6398,13	3156,43	360,67	58,68	2424,15	398,20		17,48
3-1131-169-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	9020,61	4609,76	366,78	54,03	3445,11	544,93		24,91
3-1131-169-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	10451,96	5471,91	306,35	43,73	4012,66	617,31		30,42
3-1131-169-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	6173,87	3083,54	327,90	25,39	2353,63	383,41		16,81

Таблица № 3-1131-170. Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-1131-170-1	на 10 машин	6562,67	3389,40	188,06	118,72	2484,50	381,99		17,98
3-1131-170-2	на 20 машин	6388,49	3503,30	13,53	57,87	2460,36	353,43		17,70

Таблица № 3-1131-171. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и шитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
3-1131-171-1	хостис на 30 коек	7915,33	4227,47	122,11	83,15	3031,90	450,70			23,34
3-1131-171-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5530,30	2803,41	238,55	49,05	2104,35	334,94			15,42
3-1131-171-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3469,59	1855,56	60,71	18,84	1335,02	199,46			10,37
3-1131-171-4	родильный дом на 80 коек	5819,59	3086,47	115,01	54,15	2228,98	334,98			15,59
3-1131-171-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7615,92	4189,97	25,98	26,58	2948,44	424,95			21,42
3-1131-171-6	лабораторно-аппетный корпус	8366,74	4152,53	466,05	42,10	3184,13	521,93			22,87
3-1131-171-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5975,05	3141,44	154,99	37,75	2291,25	349,62			17,67
3-1131-171-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5158,51	2618,44	221,75	40,84	1964,88	312,60			14,54
3-1131-171-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6670,25	3487,75	184,77	55,27	2551,39	391,07			19,20
3-1131-171-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3247,72	1757,32	38,71	13,94	1253,16	184,59			9,77
3-1131-171-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	8002,28	4395,71	29,34	36,49	3094,45	446,29			24,10
3-1131-171-12	патологоанатомический корпус госпиталя	6734,12	3648,83	75,17	29,11	2598,92	382,09			19,05
3-1131-171-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	8518,77	4321,59	365,34	73,51	3242,54	515,79			24,36
3-1131-171-14	блок столовой медицинского учреждения	5637,60	2788,85	303,24	64,55	2132,66	348,30			15,59

Таблица № 3-1131-175. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-175-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5604,71	3097,85	-	28,57	2168,50	309,79		15,08
3-1131-175-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	8683,46	4790,59	-	60,40	3353,41	479,06		25,76
3-1131-175-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	10607,76	5839,63	-	96,43	4087,74	583,96		28,80
3-1131-175-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	10095,09	5591,54	2,28	27,75	3914,29	559,23		27,12
3-1131-175-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5790,80	3199,17	-	32,29	2239,42	319,92		15,65

Таблица № 3-1131-176. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-176-1	на 10 машин	8319,32	4564,26	0,13	103,51	3194,99	456,43		22,27
3-1131-176-2	на 20 машин	7753,99	4285,40	-	40,27	2999,78	428,54		21,61

Таблица № 3-1131-177. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1131-177-1	хоспис на 30 коек	9016,05	4977,01	-	57,43	3483,91	497,70	24,38	
3-1131-177-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	6490,49	3583,60	-	40,01	2508,52	358,36	17,56	
3-1131-177-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4048,29	2241,18	-	14,16	1568,83	224,12	11,48	
3-1131-177-4	родильный дом на 80 коек	8728,91	4790,20	-	106,55	3353,14	479,02	24,89	
3-1131-177-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7747,85	4284,44	-	35,86	2999,11	428,44	20,92	
3-1131-177-6	лабораторно-аппетный корпус	8673,89	4799,93	-	34,02	3359,95	479,99	23,36	
3-1131-177-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	9531,99	5283,57	-	21,56	3698,50	528,36	25,41	
3-1131-177-8	женская консультация на 530 пос. в смену	9994,19	5492,81	-	107,13	3844,97	549,28	26,25	
3-1131-177-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	5363,91	2898,02	-	147,48	2028,61	289,80	14,19	
3-1131-177-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3011,18	1663,75	-	16,42	1164,63	166,38	8,97	
3-1131-177-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	9214,75	5008,28	-	199,84	3505,80	500,83	24,33	
3-1131-177-12	патологоанатомический корпус госпиталя	9609,00	5336,51	-	3,28	3735,56	533,65	25,22	
3-1131-177-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	8940,00	4523,48	518,45	38,99	3339,98	519,10	22,47	
3-1131-177-14	блок столовой медицинского учреждения	5122,29	2625,06	181,55	106,81	1916,13	292,74	12,99	

Таблица № 3-1131-187. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-187-1	медицинский колледж на 650 учащихся	8708,83	4762,42	55,14	35,90	3366,51	488,86	24,98

Таблица № 3-1131-189. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-189-1	медицинский колледж на 650 учащихся	9607,57	5068,98	292,93	54,71	3646,34	544,61	26,18

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1222-45. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, корабков, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-45-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2874,94	1426,26	161,36	13,33	1094,42	179,57	6,29
3-1222-45-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2080,03	1038,75	109,96	9,69	792,58	129,05	4,58
3-1222-45-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1556,22	772,49	84,37	11,83	590,96	96,57	3,41
3-1222-45-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1645,46	817,87	92,08	5,33	627,31	102,87	3,53

Таблица № 3-1222-46. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-46-1	для детей на 360 пос. в смену с молокоотдаточно-машинным пунктом	3404,44	1652,46	223,10	23,03	1289,52	216,33	7,25
3-1222-46-2	для взрослого населения с травмипунктом на 750 пос. в смену	3884,64	1947,57	199,16	15,69	1481,86	240,36	8,42
3-1222-46-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	3331,46	1585,92	244,48	30,85	1255,65	214,56	6,97
3-1222-46-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4136,95	1987,81	290,89	28,24	1564,63	265,38	8,76

Таблица № 3-1222-47. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-47-1	на 10 машин	1084,04	535,97	62,23	5,77	412,22	67,85	2,41
3-1222-47-2	на 20 машин	1609,85	796,09	94,54	4,44	613,53	101,25	3,59

Таблица № 3-1222-48. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-48-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	3745,81	1786,57	287,59	5,35	1421,80	244,50	8,68

Таблица № 3-1222-53. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитокоактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-53-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2921,30	1263,39	331,75	42,07	1081,81	202,28	5,77
3-1222-53-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2562,97	1182,02	223,86	27,01	960,64	169,44	5,41
3-1222-53-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	3191,84	1434,93	322,89	19,96	1196,65	217,41	7,23

Таблица № 3-1222-54. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сестей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-54-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2885,78	1235,99	338,47	43,60	1066,64	201,08		5,56
3-1222-54-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1465,83	620,77	178,43	22,97	540,74	102,92		2,81
3-1222-54-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	3962,84	1743,36	422,24	54,61	1471,64	270,99		7,83
3-1222-54-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	3933,92	1754,37	399,23	47,82	1465,67	266,83		7,82
3-1222-54-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	3987,72	1853,86	337,62	34,91	1498,65	262,68		7,98

Таблица № 3-1222-55. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-55-1	на 10 машин	578,48	261,20	55,81	6,53	216,05	38,89	1,13	
3-1222-55-2	на 20 машин	508,45	246,97	34,04	1,81	193,14	32,49	1,14	

Таблица № 3-1222-56. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-56-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	1657,85	712,97	189,90	28,11	612,10	114,77		3,09
3-1222-56-2	лабораторно-аппетный корпус	1586,66	691,73	169,93	31,58	585,35	108,07		3,02
3-1222-56-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	609,45	294,04	41,56	4,36	230,57	38,92		1,30
3-1222-56-4	женская консультация на 530 пос. в смену	1151,41	587,39	49,83	3,21	440,83	70,15		2,49
3-1222-56-5	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	368,19	179,88	23,12	2,23	139,68	23,28		0,79
3-1222-56-6	хостис на 30 коек	419,79	204,78	26,59	2,69	159,16	26,57		0,89
3-1222-56-7	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	869,46	364,33	108,63	15,53	319,68	61,29		1,68
3-1222-56-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	606,89	292,84	41,36	4,33	229,61	38,75		1,30

Таблица № 3-1222-61. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-61-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	537,84	256,14	39,22	5,24	202,65	34,59		1,10
3-1222-61-2	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	585,70	276,20	45,97	4,69	220,70	38,14		1,19
3-1222-61-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	581,27	277,65	41,96	4,97	219,32	37,37		1,20
3-1222-61-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	700,54	323,60	58,38	11,56	261,27	45,73		1,37

Таблица № 3-1222-62. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-62-1	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	239,95	112,65	19,01	2,51	90,17	15,61	0,49
3-1222-62-2	лабораторно-аппетный корпус	422,65	205,86	26,72	3,35	160,01	26,71	0,88
3-1222-62-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	613,54	281,45	55,17	6,29	229,85	40,78	1,25
3-1222-62-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	422,58	212,87	20,77	1,51	161,38	26,05	0,92
3-1222-62-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	609,98	280,35	54,37	6,16	228,61	40,49	1,24

Таблица № 3-1222-65. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-65-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1313,56	651,64	71,77	9,69	498,87	81,59		2,78
3-1222-65-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1095,43	561,82	40,44	10,38	417,35	65,44		2,55
3-1222-65-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	737,67	366,34	39,88	5,51	280,18	45,76		1,56
3-1222-65-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1428,31	721,95	68,07	4,64	545,87	87,78		3,13

Таблица № 3-1222-66. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-66-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводным пунктом	1028,66	514,72	54,45	2,83	392,72	63,94		2,23
3-1222-66-2	для взрослого населения с трамипунктом на 750 пос. в смену	1047,35	519,74	59,92	2,51	399,49	65,69		2,31
3-1222-66-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1085,67	548,31	53,01	2,00	415,38	66,97		2,49
3-1222-66-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1034,13	512,13	60,07	2,72	394,25	64,96		2,28
3-1222-66-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1316,29	656,88	71,01	4,37	502,08	81,95		2,90

Таблица № 3-1222-67. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-67-1	на 10 машин	568,44	278,23	34,82	4,11	215,49	35,79	1,25	
3-1222-67-2	на 20 машин	452,03	220,42	28,81	2,72	171,44	28,64	1,00	

Таблица № 3-1222-68. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-68-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	724,24	360,84	39,75	2,22	276,25	45,18		1,59
3-1222-68-2	хостис на 30 коек	1033,97	518,49	54,26	1,71	395,24	64,27		2,23
3-1222-68-3	родильный дом на 80 коек	475,89	234,56	28,68	1,36	181,26	30,03		1,06
3-1222-68-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1023,80	513,53	53,59	1,69	391,37	63,62		2,21
3-1222-68-5	лабораторно-аптечный корпус	1001,54	494,53	59,03	3,71	381,31	62,96		2,18
3-1222-68-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1278,13	638,72	69,07	2,43	488,23	79,68		2,77
3-1222-68-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	696,96	348,75	37,12	1,50	266,22	43,37		1,51
3-1222-68-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1345,71	674,72	70,54	2,53	514,30	83,62		2,91
3-1222-68-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1113,40	549,38	67,12	2,06	424,53	70,31		2,48
3-1222-68-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	694,28	347,40	36,98	1,49	265,20	43,21		1,51
3-1222-68-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1404,19	704,45	73,26	2,53	536,73	87,22		3,04
3-1222-68-12	блок столовой медицинского учреждения	1372,64	687,67	72,34	2,87	524,43	85,33		3,00

Таблица № 3-1222-73. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
 - коробок, ящиков и клеммников, постов управления, трансформаторов,
 - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-73-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	437,33	222,61	19,63	0,81	167,52	26,76		1,05
3-1222-73-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	493,99	250,65	22,87	1,10	189,07	30,30		1,14
3-1222-73-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	306,18	154,05	15,36	0,85	116,99	18,93		0,68
3-1222-73-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	283,51	141,83	15,03	0,80	108,23	17,62		0,63

Таблица № 3-1222-75. Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание приборов в палатах и пульта медсестры.

2. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-75-1	хостис на 30 коек	744,44	407,72	5,64	0,25	288,77	42,06	1,62	
3-1222-75-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	153,62	72,12	12,56	0,88	57,97	10,09	0,32	
3-1222-75-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	468,33	222,29	36,53	1,58	177,34	30,59	0,96	
3-1222-75-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	530,86	241,76	49,07	6,17	198,44	35,42	1,09	
3-1222-75-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	152,56	71,61	12,50	0,87	57,56	10,02	0,31	

Таблица № 3-1222-77. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.

2. Техническое обслуживание приборов:

- колодок клеммных и ящиков;

- муфт.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-77-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	75,40	36,10	5,60	0,21	28,60	4,89	0,17	
3-1222-77-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	83,05	42,01	3,91	0,29	31,74	5,10	0,18	
3-1222-77-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	42,94	20,67	3,08	0,12	16,30	2,77	0,10	
3-1222-77-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	52,66	27,30	1,88	0,09	20,23	3,16	0,14	

Таблица № 3-1222-78. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- колодок клеммных и ящиков;
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-78-1	на 10 машин	112,83	60,82	1,80	0,07	43,65	6,49	0,29
3-1222-78-2	на 20 машин	146,55	71,51	9,40	0,69	55,65	9,30	0,34

Таблица № 3-1222-81. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-81-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1430,93	647,89	142,90	4,05	538,58	97,51	3,47
3-1222-81-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	922,71	494,59	16,80	1,79	356,22	53,31	2,28
3-1222-81-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	851,62	459,92	11,81	2,23	328,97	48,69	2,26

Таблица № 3-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - мини-АТС;
 - аппаратов телефонных;
 - муфт;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-82-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	267,75	130,98	16,95	1,07	101,77	16,98	0,61

Таблица № 3-1222-85. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-85-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	417,51	217,80	11,82	3,90	159,50	24,49	0,98
3-1222-85-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	415,10	216,06	11,74	4,76	158,24	24,30	0,97
3-1222-85-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	269,79	139,72	8,83	2,19	103,06	15,99	0,62
3-1222-85-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	540,32	256,68	19,79	42,19	191,46	30,20	1,23

Таблица № 3-1222-86. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-1222-86-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	667,17	331,78	37,52	1,51	254,59	41,77		1,46
3-1222-86-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	803,69	398,19	46,73	1,70	306,55	50,52		1,77
3-1222-86-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	902,00	450,46	48,85	2,05	344,40	56,24		1,97
3-1222-86-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	655,37	331,13	31,76	1,41	250,69	40,38		1,41
3-1222-86-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	934,43	463,28	53,94	2,12	356,41	58,68		2,06

Таблица № 3-1222-87. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
			4	5	6	7	8	9	
3-1222-87-1	на 10 машин	434,56	216,44	24,17	0,88	165,90	27,17		0,95
3-1222-87-2	на 20 машин	447,07	226,34	21,15	1,08	171,03	27,47		0,96

Таблица № 3-1222-88. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-1222-88-1	дистансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	572,90	285,14	32,02	1,25	218,65	35,84			1,26
3-1222-88-2	родильный дом на 80 коек	357,04	175,29	22,35	0,74	136,01	22,65			0,79
3-1222-88-3	лабораторно-аппетный корпус пансионата ветеранов труда	518,76	254,74	32,41	1,11	197,61	32,89			1,15
3-1222-88-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	356,79	180,10	17,35	0,96	136,40	21,98			0,78
3-1222-88-5	женская консультация на 530 пос. в смену	742,03	374,08	36,80	1,54	283,77	45,84			1,60
3-1222-88-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	947,02	473,47	50,81	2,09	361,67	58,98			2,07
3-1222-88-7	хостис на 30 коек	936,35	468,13	50,24	2,07	357,60	58,31			2,05
3-1222-88-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	444,49	219,67	25,34	2,85	168,86	27,77			0,98
3-1222-88-9	блок столовой медицинского учреждения	422,21	212,55	21,24	0,89	161,42	26,11			0,92

Таблица № 3-1222-93. Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр и техническое обслуживание приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-1222-93-1	на 10 машин	309,66	169,41	2,54	0,09	120,10	17,52			0,69
3-1222-93-2	на 20 машин	329,08	180,58	2,17	0,07	127,70	18,56			0,72

Таблица № 3-1222-95. Техническое обслуживание системы электроасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электроасофикации.

2. Техническое обслуживание приборов:

-электронных первичных, станций часовых;

-часов электрических вторичных;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-95-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	196,22	100,26	8,50	0,24	75,24	11,98	0,45
3-1222-95-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	185,20	93,52	9,13	0,21	70,90	11,44	0,42
3-1222-95-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	128,79	66,27	5,12	0,16	49,44	7,80	0,30
3-1222-95-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	154,55	78,30	7,29	0,31	59,15	9,50	0,35

Таблица № 3-1222-96. Техническое обслуживание системы электроасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электроасофикации.

2. Техническое обслуживание приборов:

-электронных первичных, станций часовых;

-часов электрических вторичных;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-96-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	270,26	130,53	18,91	0,81	102,63	17,38	0,58
3-1222-96-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	170,20	80,76	13,35	0,47	64,48	11,14	0,37
3-1222-96-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	207,12	101,28	13,24	0,66	78,78	13,16	0,44
3-1222-96-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	237,08	112,19	18,82	0,80	89,74	15,53	0,51
3-1222-96-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	365,43	178,92	23,14	1,17	139,01	23,19	0,78

Таблица № 3-1222-97. Техническое обслуживание системы электротасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - электрочасов первичных, станций часовых;
 - часов электрических вторичных;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-97-1	на 10 машин	463,08	224,63	31,46	1,36	175,97	29,66	0,98
3-1222-97-2	на 20 машин	350,49	168,07	25,69	1,10	132,94	22,69	0,74

Таблица № 3-1222-98. Техническое обслуживание системы электроснабжения медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электроснабжения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электроснабжения первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-98-1	хоспис на 30 коек	273,55	128,13	22,98	1,00	103,37	18,07	0,55	
3-1222-98-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	388,31	181,77	32,77	1,34	146,75	25,68	0,83	
3-1222-98-3	родильный дом на 80 коек	144,99	70,18	9,97	0,47	55,07	9,30	0,31	
3-1222-98-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	339,57	158,24	29,23	1,42	128,17	22,51	0,68	
3-1222-98-5	лабораторно-аппетный корпус	129,00	62,38	8,96	0,37	49,00	8,29	0,28	
3-1222-98-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	289,41	137,30	22,64	0,97	109,59	18,91	0,62	
3-1222-98-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	110,41	52,47	8,58	0,32	41,83	7,21	0,26	
3-1222-98-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	291,06	140,69	20,27	0,84	110,55	18,71	0,63	
3-1222-98-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	104,78	49,74	8,20	0,30	39,69	6,85	0,24	
3-1222-98-10	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	267,81	130,52	17,55	0,85	101,82	17,07	0,58	
3-1222-98-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	228,76	111,94	14,56	0,71	87,03	14,52	0,48	
3-1222-98-12	блок столовой медицинского учреждения	309,02	150,05	20,22	2,04	117,07	19,64	0,65	

Таблица № 3-1222-103. Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:
 - светофоров дорожных;
 - кнопок, пультов управления;
 - ящиков и клеммников;
 - шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-103-1	на 10 машин	251,25	136,09	1,80	3,01	96,33	14,02	0,55
3-1222-103-2	на 20 машин	334,05	181,70	1,80	3,71	128,26	18,58	0,75

Таблица № 3-1222-116. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-116-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	603,17	283,31	46,94	7,61	226,24	39,07	1,22

Таблица № 3-1222-145. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.

2. Технические обслуживания:

- боксов кабельных;

- телефонных аппаратов;

- соединительных коробок и муфт.

3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-145-1	родильный дом на 80 коек	75,81	38,28	3,67	0,20	28,99	4,67		0,18
3-1222-145-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	69,59	35,85	2,66	0,22	26,67	4,19		0,16
3-1222-145-3	лабораторно-аппетный корпус	123,22	59,66	8,52	0,29	46,83	7,92		0,29
3-1222-145-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	155,53	80,20	5,94	0,34	59,67	9,38		0,37
3-1222-145-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	231,96	128,54	0,05	0,51	90,00	12,86		0,54
3-1222-145-6	женская консультация на 530 пос. в смену	290,07	151,37	8,46	2,17	110,99	17,08		0,64
3-1222-145-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	224,35	122,82	1,52	0,50	86,88	12,63		0,53
3-1222-145-8	хоспис на 30 коек	223,37	122,28	1,52	0,49	86,50	12,58		0,53
3-1222-145-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	288,10	153,32	5,71	1,71	110,72	16,64		0,65
3-1222-145-10	блок-столовой медицинского учреждения	180,16	96,43	3,42	0,36	69,53	10,42		0,43

Таблица № 3-1222-147. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание:

- извещателей;

- приборов приемно-контрольных;

- блоков питания;

- мониторов.

3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1222-147-1	для взрослого населения 420 пос. в смену	4447,50	2221,92	240,31	9,69	1698,38	277,20		9,65

Таблица № 3-1222-148. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание:

- извещателей, оповещателей;

- приборов приемно-контрольных;

- блоков питания;

- мониторов;

- блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;

- блоков индикации;

- световых табло;

- шкафов.

3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-148-1	хоспис на 30 коек	1767,63	865,50	110,66	7,88	671,71	111,88	3,79	
3-1222-148-2	родильный дом на 80 коек	2415,35	1193,97	144,06	3,44	921,51	152,37	5,22	
3-1222-148-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1733,63	849,77	107,74	7,52	658,96	109,64	3,72	
3-1222-148-4	лабораторно-аппетный корпус	3147,80	1554,40	183,41	15,31	1197,25	197,43	6,74	
3-1222-148-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3621,60	1765,59	234,91	15,05	1375,72	230,33	7,62	
3-1222-148-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2634,90	1333,48	127,44	2,17	1009,29	162,52	5,72	
3-1222-148-7	женская консультация на 530 пос. в смену	2377,48	1202,97	113,70	4,72	909,76	146,33	5,16	
3-1222-148-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3037,53	1463,25	211,59	17,69	1150,23	194,77	6,47	
3-1222-148-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2627,76	1329,84	127,12	2,17	1006,55	162,08	5,70	
3-1222-148-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	2407,77	1131,97	191,46	21,00	906,32	157,02	5,23	
3-1222-148-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	3903,47	1907,29	246,76	20,24	1481,96	247,22	8,23	
3-1222-148-12	консультивно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1455,99	653,53	135,68	32,14	538,23	96,41	2,86	
3-1222-148-13	блок столовой медицинского учреждения	813,75	407,09	43,05	2,47	310,58	50,56	1,77	

Таблица № 3-1222-164. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
 - коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
 - трансформаторов;
 - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-164-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	344,36	175,52	14,83	1,37	131,69	20,95		0,77
3-1222-164-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	356,90	182,11	15,10	1,55	136,47	21,67		0,81

Таблица № 3-1222-199. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
 - извещателей, оповещателей;
 - приборов приемно-контрольных;
 - блоков питания;
 - мониторов;
 - блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;
 - блоков индикации;
 - световых табло;
 - шкафов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-199-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1247,43	626,13	65,13	1,59	477,06	77,52		2,72

Таблица № 3-1222-201. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1222-201-1	медицинский колледж на 650 учащихся	429,40	213,95	23,70	1,05	163,87	26,83
							0,95

Таблица № 3-1222-203. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание:
 - боксов кабельных;
 - телефонных аппаратов;
 - соединительных коробок и муфт.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1222-203-1	медицинский колледж на 650 учащихся	203,20	99,45	12,04	2,21	76,79	12,71
							0,43

Таблица № 3-1222-205. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1222-205-1	медицинский колледж на 650 учащихся	793,98	397,98	40,82	3,14	302,89	49,15
							1,73

Таблица № 3-1222-207. Техническое обслуживание системы электроаппаратуры медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электроаппаратуры.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электронных первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1222-207-1	медицинский колледж на 650 учащихся	194,36	93,11	14,37	0,54	73,74	12,60		0,43

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1231-49. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-49-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3192,41	1592,02	171,72	13,54	1216,62	198,51		7,01
3-1231-49-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2590,29	1317,62	115,43	8,03	991,03	158,18		5,89
3-1231-49-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	1927,79	976,69	86,33	12,27	735,07	117,43		4,38
3-1231-49-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2792,89	1339,17	196,94	23,15	1054,63	179,00		6,32

Таблица № 3-1231-50. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-50-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	5025,86	2546,49	229,97	22,67	1919,43	307,30	11,62	
3-1231-50-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4499,68	2261,10	226,76	16,03	1717,76	278,03	9,78	
3-1231-50-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4585,61	2165,50	364,08	23,59	1732,55	299,89	10,36	
3-1231-50-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4690,97	2417,31	174,18	22,09	1795,79	281,60	11,45	

Таблица № 3-1231-51. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-51-1	на 10 машин	1570,11	788,29	79,60	5,99	599,18	97,05	3,54	
3-1231-51-2	на 20 машин	1807,97	896,94	103,83	4,09	689,65	113,46	4,01	

Таблица № 3-1231-52. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей тепловых;
 - извещателей дымовых;
 - извещателей ручных;
 - извещателей оптико-электронных;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-52-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	4877,84	2407,78	295,32	5,10	1861,25	308,39	11,70

Таблица № 3-1231-57. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-57-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	4082,37	1896,89	348,34	32,59	1535,13	269,42	8,62
3-1231-57-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3868,09	1883,29	249,94	22,27	1467,05	245,54	8,62
3-1231-57-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	3831,16	1772,90	341,62	16,76	1444,38	255,50	8,71

Таблица № 3-1231-58. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-58-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	3865,52	1749,75	358,32	62,39	1438,07	256,99	7,81
3-1231-58-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2153,85	978,95	203,57	20,42	806,42	144,49	4,40
3-1231-58-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	3822,51	1800,97	305,07	24,28	1442,25	249,94	8,01
3-1231-58-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	4545,22	2011,46	462,25	81,42	1683,13	306,96	11,04
3-1231-58-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4366,51	1961,10	402,28	102,76	1612,18	288,19	9,13

Таблица № 3-1231-59. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тнн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-59-1	на 10 машин	862,73	398,80	74,07	9,78	323,24	56,84	1,82	
3-1231-59-2	на 20 машин	682,64	331,04	43,73	7,01	257,75	43,11	1,54	

Таблица № 3-1231-60. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитокоактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-60-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2017,96	897,89	190,94	53,47	742,16	133,50	3,92
3-1231-60-2	лабораторно-аппетный корпус	2638,99	1180,77	262,77	34,29	982,93	178,23	5,57
3-1231-60-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1408,54	647,79	127,02	10,84	529,04	93,85	3,28
3-1231-60-4	женская консультация на 530 пос. в смену	2493,54	1191,45	178,29	23,71	940,13	159,96	5,31
3-1231-60-5	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	796,31	368,09	67,24	11,09	297,69	52,20	1,79
3-1231-60-6	хостис на 30 коек	863,60	398,70	72,86	13,04	322,45	56,55	1,92
3-1231-60-7	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1376,89	641,94	109,99	20,77	514,82	89,37	2,91
3-1231-60-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1404,17	645,76	126,63	10,80	527,41	93,57	3,27

Таблица № 3-1231-63. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сестей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-63-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	751,58	372,35	41,80	5,09	285,53	46,81		1,62
3-1231-63-2	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	697,24	342,96	41,15	4,85	264,56	43,72		1,49
3-1231-63-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	785,13	392,65	38,96	7,28	298,05	48,19		1,72
3-1231-63-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	684,20	319,08	11,30	89,23	230,09	34,50		1,43

Таблица № 3-1231-64. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитоконтактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных разбития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-64-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	363,93	177,17	23,48	2,18	138,00	23,10	0,77
3-1231-64-2	лабораторно-аппетный корпус	502,75	251,60	25,63	3,11	191,38	31,03	1,08
3-1231-64-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	730,59	345,11	57,52	4,48	275,80	47,68	1,52
3-1231-64-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	668,53	327,43	41,73	3,04	254,04	42,29	1,52
3-1231-64-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	726,99	343,30	57,21	4,69	274,36	47,43	1,51

Таблица № 3-1231-69. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-69-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2106,98	1056,32	107,42	9,66	803,36	130,22	4,62
3-1231-69-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1974,19	985,80	103,84	10,34	751,86	122,35	4,51
3-1231-69-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1281,08	645,19	62,64	5,48	488,91	78,86	2,82
3-1231-69-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1521,90	735,88	101,25	12,62	575,38	96,77	3,50

Таблица № 3-1231-70. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-70-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1393,79	706,79	64,72	3,51	533,27	85,50	3,06
3-1231-70-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1332,22	671,97	65,13	3,87	509,14	82,11	2,96
3-1231-70-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1355,81	698,02	52,94	2,80	520,13	81,92	3,12
3-1231-70-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1289,10	658,61	54,69	3,84	493,58	78,38	2,88
3-1231-70-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1306,12	675,17	47,79	3,63	501,07	78,46	2,90

Таблица № 3-1231-71. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-71-1	на 10 машин	1036,86	497,85	74,55	4,75	392,86	66,85	2,22
3-1231-71-2	на 20 машин	729,66	353,45	49,38	3,39	276,80	46,64	1,59

Таблица № 3-1231-72. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата 4	эксплуатация машин 5	материальные ресурсы 6	НР 7	СП 8	масса, тн объем, м3 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-72-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	1101,30	563,94	45,65	2,94	421,93	66,84	2,48	
3-1231-72-2	хостис на 30 коек	1185,17	618,60	38,06	2,26	455,68	70,57	2,66	
3-1231-72-3	родильный дом на 80 коек	599,41	303,57	27,92	2,05	229,12	36,75	1,35	
3-1231-72-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1173,87	612,89	37,53	2,21	451,36	69,88	2,63	
3-1231-72-5	лабораторно-аптечный корпус	1372,21	683,80	75,02	4,53	523,31	85,55	3,00	
3-1231-72-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1465,84	760,32	51,57	3,18	562,93	87,84	3,29	
3-1231-72-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	778,03	404,90	26,18	1,46	299,01	46,48	1,75	
3-1231-72-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1462,13	718,68	88,44	7,18	555,72	92,11	3,39	
3-1231-72-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1369,57	646,15	107,79	9,89	516,45	89,29	3,24	
3-1231-72-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	775,09	403,39	26,06	1,45	297,88	46,31	1,74	
3-1231-72-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1358,82	681,69	69,73	4,59	518,68	84,13	3,15	
3-1231-72-12	блок столовой медицинского учреждения	1462,33	742,01	68,13	2,43	559,96	89,80	3,22	

Таблица № 3-1231-74. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
- трансформаторов,
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-1231-74-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	489,70	253,40	17,50	1,65	187,80	29,35			1,22
3-1231-74-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	536,42	273,11	24,05	0,94	205,50	32,82			1,17
3-1231-74-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	478,47	241,95	22,85	1,29	182,96	29,42			1,06
3-1231-74-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	437,08	220,22	21,57	1,33	167,00	26,96			0,97

Таблица № 3-1231-76. Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов в палатах и пульты медсестры.
2. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-1231-76-1	хостис на 30 коек	1068,56	575,43	7,19	19,67	407,08	59,19			2,25
3-1231-76-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	435,37	207,60	32,76	1,93	164,82	28,26			0,96
3-1231-76-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	768,91	375,11	48,34	5,53	291,35	48,58			1,68
3-1231-76-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	747,82	347,44	58,77	15,24	278,18	48,19			1,71
3-1231-76-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	435,54	207,76	32,69	1,94	164,89	28,26			0,96

Таблица № 3-1231-79. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - колодок клеммных и ящиков;
 - муфт.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1231-79-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	117,23	57,05	7,67	0,55	44,50	7,46		0,26
3-1231-79-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	141,18	71,07	6,52	1,36	53,63	8,60		0,30
3-1231-79-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	53,28	25,83	3,51	0,39	20,17	3,38		0,12
3-1231-79-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	126,16	62,12	7,36	0,92	47,86	7,90		0,31

Таблица № 3-1231-80. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - колодок клеммных и ящиков;
 - муфт.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3-1231-80-1	на 10 машин	124,93	66,88	2,46	0,07	48,27	7,25		0,32
3-1231-80-2	на 20 машин	163,23	79,02	10,98	0,97	61,85	10,41		0,37

Таблица № 3-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:

- мини-АТС;

- аппаратов телефонных;

- муфт;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-83-1	для детей на 360 пос. в смену с	1485,39	676,32	144,14	5,06	559,24	100,63		3,61
	молукораздаточным пунктом								
3-1231-83-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750	1143,97	606,76	26,99	2,56	440,80	66,86		2,77
	пос. в смену								

Таблица № 3-1231-84. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:

- мини-АТС;

- аппаратов телефонных;

- муфт;

- колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-84-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	314,41	154,75	18,71	1,72	119,47	19,76		0,72

Таблица № 3-1231-89. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-89-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	494,94	260,41	12,23	3,89	189,57	28,84		1,16
3-1231-89-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	488,27	256,72	11,74	4,75	186,70	28,36		1,14
3-1231-89-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	336,68	175,56	10,13	2,18	128,93	19,88		0,77
3-1231-89-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	759,11	377,42	20,48	42,39	276,39	42,43		1,82

Таблица № 3-1231-90. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-90-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	840,83	428,40	36,89	2,42	321,84	51,28		1,87
3-1231-90-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	984,49	501,27	43,45	2,94	376,75	60,08		2,21
3-1231-90-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	997,65	502,54	49,47	2,83	381,23	61,58		2,20
3-1231-90-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	857,15	442,56	32,26	1,68	329,00	51,65		1,89
3-1231-90-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	970,20	493,22	43,73	2,64	371,28	59,33		2,19

Таблица № 3-1231-91. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-91-1	на 10 машин	549,13	279,71	24,27	1,38	210,24	33,53	1,22
3-1231-91-2	на 20 машин	600,96	310,64	22,17	1,36	230,65	36,14	1,33

Таблица № 3-1231-92. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
 - трансформаторов абонентских;
 - вводов абонентских;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-92-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТП на 100 мест	741,54	376,56	33,83	2,03	283,72	45,40	1,65
3-1231-92-2	родильный дом на 80 коек	444,60	223,11	22,75	1,50	169,72	27,52	1,00
3-1231-92-3	лабораторно-аппетный корпус пансионата ветеранов труда	642,84	323,50	31,94	2,28	245,46	39,66	1,45
3-1231-92-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	749,62	365,25	49,09	2,63	284,89	47,76	1,69
3-1231-92-5	женская консультация на 530 пос. в смену	865,15	432,82	45,93	2,29	330,31	53,80	1,93
3-1231-92-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1665,50	820,32	100,49	5,61	634,04	105,04	3,80
3-1231-92-7	хостис на 30 коек	987,67	470,92	74,27	4,54	373,85	64,09	2,31
3-1231-92-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	696,59	337,11	46,57	4,84	263,70	44,37	1,64
3-1231-92-9	блок столовой медицинского учреждения	742,05	367,47	42,90	2,34	282,77	46,57	1,68

Таблица № 3-1231-94. Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-94-1	на 10 машин	420,16	226,65	2,87	6,95	160,37	23,32	0,91
3-1231-94-2	на 20 машин	466,99	252,12	2,38	8,83	177,91	25,75	0,99

Таблица № 3-1231-99. Текущий ремонт системы электроосафикации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электроосафикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-99-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	174,54	91,28	5,39	0,40	67,11	10,36	0,42
3-1231-99-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	148,32	77,40	4,70	0,42	56,98	8,82	0,35
3-1231-99-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	121,43	63,57	3,70	0,25	46,70	7,21	0,29
3-1231-99-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	170,91	86,86	7,37	1,11	65,19	10,38	0,38

Таблица № 3-1231-100. Текущий ремонт системы электротчасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротчасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электротчасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-100-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	341,38	165,73	21,97	2,99	129,09	21,60		0,73
3-1231-100-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	194,09	92,93	13,65	1,91	73,18	12,42		0,42
3-1231-100-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	278,42	136,23	16,91	2,36	105,43	17,49		0,59
3-1231-100-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	285,50	135,26	20,96	3,79	107,16	18,33		0,60
3-1231-100-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	489,85	239,20	30,13	4,32	185,38	30,82		1,04

Таблица № 3-1231-101. Текущий ремонт системы электротчасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротчасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электротчасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-101-1	на 10 машин	569,79	278,06	35,25	4,98	215,62	35,88		1,20
3-1231-101-2	на 20 машин	416,50	200,58	27,83	4,69	156,97	26,43		0,88

Таблица № 3-1231-102. Текущий ремонт системы электротимасофикации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротимасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электротимасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3-1231-102-1	хоспис на 30 коек	273,23	127,15	21,23	5,64	101,64	17,57			0,54
3-1231-102-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	443,58	207,42	34,70	6,93	165,85	28,68			0,93
3-1231-102-3	родильный дом на 80 коек	188,77	91,54	12,16	1,82	71,32	11,93			0,40
3-1231-102-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	373,54	171,87	30,57	8,40	138,51	24,19			0,74
3-1231-102-5	лабораторно-аппетный корпус	169,78	82,55	10,93	1,24	64,30	10,76			0,37
3-1231-102-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	351,87	167,19	25,46	4,47	132,20	22,55			0,75
3-1231-102-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	400,59	180,55	38,42	5,52	149,25	26,85			0,97
3-1231-102-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	400,03	183,41	35,48	5,18	149,50	26,46			0,94
3-1231-102-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	335,18	151,39	31,85	4,58	124,93	22,43			0,81
3-1231-102-10	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	398,59	189,34	29,37	4,21	150,02	25,65			0,88
3-1231-102-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	437,91	207,49	32,73	4,73	164,72	28,24			0,98
3-1231-102-12	блок столовой медицинского учреждения	333,89	163,23	18,49	6,35	125,27	20,55			0,70

Таблица № 3-1231-104. Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - светофоров дорожных;
 - кнопок, пультов управления;
 - ящиков и клеммников;
 - шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-104-1	на 10 машин	155,39	81,20	3,77	2,36	59,08	8,98	0,40
3-1231-104-2	на 20 машин	228,01	119,49	5,18	3,48	86,72	13,14	0,60

Таблица № 3-1231-117. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
 - извещателей магнитокоактных;
 - извещателей ручных;
 - извещателей охранных оптико-электронных;
 - извещателей охранных развития стекла;
 - резервных источников питания;
 - приборов приемно-контрольных;
 - оповещателей, блоков связи;
 - пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-117-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	747,30	378,06	31,86	8,66	283,62	45,10	1,76

Состав работ:
1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

— телефонных аппаратов;

- телефонных аппаратов,
- коробок соединительных. мвфт;

- боксов кабельных.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-146-1	родильный дом на 80 коек	193,73	101,72	5,15	1,25	74,26	11,35	0,44	
3-1231-146-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	325,37	162,45	16,47	2,91	123,52	20,02	0,76	
3-1231-146-3	лабораторно-аппетчный корпус	254,07	130,39	9,68	1,71	97,03	15,26	0,59	
3-1231-146-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	532,82	282,79	11,04	3,66	204,52	30,81	1,26	
3-1231-146-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	309,78	170,40	0,60	1,96	119,64	17,18	0,72	
3-1231-146-6	женская консультация на 530 пос. в смену	493,23	272,33	-	3,04	190,63	27,23	1,15	
3-1231-146-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	473,46	259,59	1,72	3,06	182,74	26,35	1,11	
3-1231-146-8	хоспис на 30 коек	291,60	159,18	1,72	1,94	112,45	16,31	0,68	
3-1231-146-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	278,21	139,73	13,00	3,00	105,54	16,94	0,63	
3-1231-146-10	блок столовой медицинского учреждения	227,72	108,42	16,21	2,99	85,55	14,55	0,55	

Таблица № 3-1231-149. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

— извещателей:

- **приборов приемно-контрольных;**

- приаорфов присмн
- блоков питания:

- МОЛОКОВ ПИТАНИЯ,
- МОНИТОРОВ.

3 Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5490,47	2538,65	493,78	20,17	2070,96	366,91	13,03
3-1231-149-1 для взрослого населения 420 пос. в смену								

Таблица № 3-1231-150. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:

- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- оповещателей;
- блоков линейных адресных и блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-1231-150-1	хоспис на 30 коек	2608,38	1173,91	265,12	11,74	979,53	178,08		6,19
3-1231-150-2	родильный дом на 80 коек	3055,25	1378,44	306,45	15,06	1147,31	207,99		7,35
3-1231-150-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2504,58	1127,59	254,21	11,21	940,62	170,95		5,94
3-1231-150-4	лабораторно-аппетный корпус	4225,68	1937,42	387,58	31,32	1586,89	282,47		9,79
3-1231-150-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4102,49	1895,88	362,89	27,95	1543,11	272,66		9,78
3-1231-150-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2450,79	1179,66	175,28	7,67	930,09	158,09		5,72
3-1231-150-7	женская консультация на 530 пос. в смену	2474,74	1176,01	179,32	30,83	929,93	158,65		5,76
3-1231-150-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2846,37	1348,30	211,11	34,36	1069,45	183,15		6,60
3-1231-150-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3155,76	1532,87	204,64	23,33	1194,79	200,13		6,97
3-1231-150-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	4066,93	2002,02	237,82	29,50	1542,95	254,64		9,18
3-1231-150-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	4588,03	2152,74	373,90	31,05	1729,47	300,87		10,90
3-1231-150-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3425,54	1561,17	315,67	39,62	1280,70	228,38		7,74
3-1231-150-13	блок столовой медицинского учреждения	1110,20	521,31	91,42	5,08	419,33	73,06		2,61

Таблица № 3-1231-165. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - коробок, ящиков и клеммников, постов управления,
 - трансформаторов,
 - приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-165-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	483,22	247,33	19,16	3,08	184,53	29,12	1,20
3-1231-165-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	439,17	221,28	21,67	1,33	167,80	27,09	0,98

Таблица № 3-1231-200. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - извещателей;
 - приборов приемно-контрольных;
 - блоков питания;
 - мониторов;
 - оповещателей;
 - блоков линейных адресных и блоков индикации;
 - световых табло;
 - шкафов.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-200-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2175,51	1010,40	191,31	7,82	821,15	144,83	5,13

Таблица № 3-1231-202. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-202-1	медицинский колледж на 650 учащихся	824,96	402,87	51,36	6,10	312,58	52,05	1,91

Таблица № 3-1231-204. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- телефонных аппаратов;
- корбокс соединительных, муфт;
- боксов кабельных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.
100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-204-1	медицинский колледж на 650 учащихся	193,44	87,09	18,02	3,80	71,69	12,84	0,38

Таблица № 3-1231-206. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-206-1	медицинский колледж на 650 учащихся	809,72	397,35	49,47	4,25	307,59	51,06	1,86

Таблица № 3-1231-208. Текущий ремонт системы электротимасофикации медицинских колледжей

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы электротимасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электротимасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-208-1	медицинский колледж на 650 учащихся	221,20	105,89	15,52	2,29	83,36	14,14	0,48

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1322-105. Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой

медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:
- блоки сигнализатора загазованности, блок контроля газовых датчиков;
- датчиков контроля газо-воздушной среды;
- коробок, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-105-1	на 10 машин	105,17	56,80	1,47	0,24	40,64	6,02	0,27
3-1322-105-2	на 20 машин	106,16	57,21	1,59	0,29	40,99	6,08	0,28

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1331-106. Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
 - блоков сигнализатора загазованности, блоков контроля газовых датчиков;
 - датчиков контроля газо-воздушной среды;
 - корабов, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	объем, м3
3-1331-106-1	на 10 машин	263,63	142,17	4,10	0,24	101,96	15,16	0,62
3-1331-106-2	на 20 машин	278,87	151,02	3,70	0,29	107,91	15,95	0,65

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1722-107. Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ:

1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки.

- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистки сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1722-107-1	бассейн с ванной 3 x 7 м	258732,24	103363,84	26860,76	27380,95	85669,30	15457,39	460,33
3-1722-107-2	бассейн с ванной 6 x 10 м	279095,65	108622,67	31719,06	32123,48	90286,97	16343,47	489,20
3-1722-107-3	бассейн с ванной 25 x 8,5 м	600077,41	273340,95	40125,81	54192,89	201265,60	31152,16	1178,79
3-1722-107-4	бассейн с ванной 25 x 11,5 м	633561,32	283285,43	47073,36	60974,88	209565,96	32661,69	1230,34

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-9031-1001-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	893819,77	426321,27	56782,29	30179,36	326938,07	53598,78		2002,22
3-9031-1001-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	577157,58	282998,59	27489,74	19506,70	213095,02	34067,53		1294,45
3-9031-1001-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировок на 100 пос. в смену	865774,40	416947,13	47667,18	31662,64	317819,46	51677,99		1912,27
3-9031-1001-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1987842,95	978843,43	77847,19	86026,02	730005,41	115120,90		4566,23

Таблица № 3-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
			4	5	6	7	8	объем, м3
1	2	3						9
3-9031-1002-1	для детей на 360 пос. в смену с молокозаводочным пунктом	3599329,52	1779493,57	156511,06	124157,42	1329114,58	210052,89	8472,74
3-9031-1002-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	3555911,45	1744400,40	151964,93	142878,38	1308575,64	208092,10	8007,56
3-9031-1002-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4472970,07	2183732,33	205005,58	174440,75	1646194,38	263597,03	10464,41
3-9031-1002-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3452074,79	1593866,17	211776,84	200343,64	1239202,86	206885,28	7786,48
3-9031-1002-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1682869,80	828844,64	81172,34	48249,54	624627,80	99975,48	3884,73

Таблица № 3-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн
			4	5	6	7	8	объем, м3
1	2	3						9
3-9031-1003-1	на 10 машин	818209,94	401203,32	34023,05	35114,15	300274,97	47594,45	1848,35
3-9031-1003-2	на 20 машин	1337472,28	681860,49	36669,55	44146,96	498468,41	76326,87	3167,01

Таблица № 3-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:

- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель:

1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1004-1	хостис на 30 коек	846738,83	395194,45	67616,10	22974,16	308990,58	51963,54	1841,49
3-9031-1004-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	5698523,81	2850226,48	209854,99	197250,71	2111443,85	329747,78	13394,16
3-9031-1004-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	17362834,89	8589251,99	751188,78	577368,32	6426760,53	1018265,27	41093,05
3-9031-1004-4	родильный дом на 80 коек	2665451,48	1280514,92	135240,90	118889,35	973200,80	157605,51	6170,24
3-9031-1004-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1111256,39	537544,14	52003,76	51111,18	405575,66	65021,65	2562,74
3-9031-1004-6	лабораторно-аппетный корпус	1873763,18	920607,13	89913,95	55907,92	695593,34	111740,84	4270,80
3-9031-1004-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4245279,93	2078820,23	157043,91	219575,65	1546740,33	243099,81	9802,63
3-9031-1004-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1817118,36	923003,67	56342,41	56700,01	676919,30	104152,97	4304,26
3-9031-1004-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	985057,53	485756,66	43145,48	35082,19	363478,67	57594,53	2265,93
3-9031-1004-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	17529643,99	8611446,82	692521,11	792014,19	6421265,95	1012395,92	41864,25
3-9031-1004-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	464733,37	232778,42	19934,60	10647,45	173886,67	27486,23	1102,99
3-9031-1004-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	354489,04	167449,85	18299,51	19933,56	127937,16	20868,96	815,78
3-9031-1004-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2889279,20	1405720,30	133125,47	122559,59	1058608,02	169265,82	6683,89

Таблица № 3-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрософистики.

Измеритель:

здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1005-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	354856,21	170825,85	24560,68	2568,87	134195,93	22704,88	760,97
3-9031-1005-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	245424,50	121299,68	13991,97	1562,46	93237,42	15332,97	548,43
3-9031-1005-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	506798,45	242902,13	36550,72	2899,18	191788,21	32658,21	1139,35
3-9031-1005-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	459613,37	225177,68	26125,85	6637,94	173173,61	28498,29	1035,85

Таблица № 3-9031-1006. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрософистики.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1006-1	для детей на 360 пос. в смену с	1694876,75	813722,93	119581,49	12042,74	640781,96	108747,63	3598,39
3-9031-1006-2	молокорадасточным пунктом для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1846588,85	906533,93	112728,57	9191,56	701673,73	116461,06	3916,15
3-9031-1006-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2120185,92	1005079,49	162227,97	15121,50	800111,96	137645,00	4525,28
3-9031-1006-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2446464,64	1156262,93	190075,46	18473,28	922514,80	159138,17	5473,40
3-9031-1006-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1202248,09	580785,33	77528,28	15412,96	452694,87	75826,65	2610,37

Таблица № 3-9031-1007. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрософистики.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1007-1	на 10 машин	176559,57	86806,84	10671,36	841,22	67116,47	11123,68	380,15
3-9031-1007-2	на 20 машин	278029,05	137688,53	16099,67	821,69	105964,65	17454,51	608,72

Таблица № 3-9031-1008. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:

- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрософизации.

Измеритель:

1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-9031-1008-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛПМ на 100 мест	2769348,25	1327397,80	201891,42	11748,55	1049350,66	178959,82		6161,13
3-9031-1008-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	9022315,09	4409151,18	574397,96	38076,60	3428283,02	572406,33		20132,34
3-9031-1008-3	родильный дом на 80 коек	563314,95	269986,30	41315,70	1974,76	213581,46	36456,73		1282,17
3-9031-1008-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	243677,66	117370,95	17117,84	1184,92	92348,15	15655,80		540,52
3-9031-1008-5	лабораторно-аппетный корпус	941398,32	445125,87	72704,95	7548,79	354862,19	61156,52		2047,20
3-9031-1008-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1074768,11	521820,66	71378,70	5287,03	407759,30	68522,42		2408,58
3-9031-1008-7	женская консультация на 530 пос. в смену	736406,34	364659,43	41473,39	4367,08	279946,30	45960,14		1631,17
3-9031-1008-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	518231,51	250761,10	34465,79	3991,37	196046,99	32966,26		1166,40
3-9031-1008-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1402323,74	665885,70	104056,83	13917,05	528054,52	90409,64		3068,46